

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo (dále SOD)
č.:048-014-15

na provedení stavby: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uličky č.p. 3“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

- 1. Zhotovitel: KAZIKO a.s.**
Sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Statutární orgán: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo
pí. Jitka Salačová, členka představenstva
IČ: 26693054
Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7631
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických p. Vladimír Živný, výrobní ředitel
b) smluvních Bc. Martin Zima, předseda představenstva
Telefon: 281 863 804
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
číslo účtu.: 800829001/5500

- 2. Objednatel: Obec Radonice**
Sídlo: Na Skále 185, 250 73, Obec Radonice
Statutární orgán: Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce
IČ: 00240681
Telefon: 286855410, 286850537

II.

- 1) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 11.3.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla "Stavební úpravy Kulturního domu Radonice, V Uličky č.p. 3" (dále jen „Smlouva“).
- 2) V návaznosti na změnový list č. 6 ze dne 19.12.2016 uzavírají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě o dílo, kterým mění článek IV. Smlouvy tak, jak je dále uvedeno, přičemž změna ceny vyplývající ze změnových listů bude řešena některým z následujících dodatků.

III.

Ustanovení čl. IV. – Termíny plnění bod IV.3. a IV.4 druhý odstavec smlouvy se mění a zní:

- IV. 3. Ukončení stavebních prací:** 18.4.2017
IV. 4. Předání a Převzetí díla: 18.4.2017

IV.

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

V.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha: Změnový list č. 1 až 7 ze dne 9.1.2017

V Radoněvičích dne 9. 1. 2017

V Praze dne 10. 1. 2017



.....
za objednatele:
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce



.....
za zhotovitele:
Bc. Martin Zima
předseda představenstva



KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/13
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804

V1

Vícepráce č. 1

kus

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		000VD	Všeobecné konstrukce a práce				59 911,50
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž barového pultu (nábytek,zařízení,vyzdívka.....)	HOD	10	217,86	2 178,60
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž barového pultu (nábytek,zařízení,vyzdívka.....)	HOD	12	217,86	2 614,32
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž barového pultu (nábytek,zařízení,vyzdívka.....)	HOD	6	217,86	1 307,16
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž a bourání krbu	HOD	10	217,86	2 178,60
3		000ZTIVD	Hod.sazba - vyklizení původního zařízení (stoly,židle,šoupačky,....)	HOD	64	217,86	13 943,04
3		000ZTIVD	Hod.sazba - vyklizení původního zařízení (stoly,židle,šoupačky,....)	HOD	7	217,86	1 525,02
3		000ZTIVD	Hod.sazba - vyklizení původního zařízení kuchyně	HOD	6	217,86	1 307,16
3		000ZTIVD	Hod.sazba - vyklizení směsného odpadu z půdy	HOD	32	217,86	6 971,52
3		000ZTIVD	Hod.sazba - odstranění vaty podlaha půda	HOD	11	217,86	2 396,46
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž osvětlení	HOD	35	217,86	7 625,10
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž rozvodů, otopných těles ÚT, kotlů a příslušenství ÚT	HOD	9	217,86	1 960,74
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž rozvodů ZTI	HOD	5	217,86	1 089,30
3		000ZTIVD	Hod.sazba - odstranění polytyrenu	HOD	62	217,86	13 507,32
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž podkladního roštu a prken pod parketama	HOD	6	217,86	1 307,16
3		000ZTIVD	Hod.sazba - demontáž oc.závěsů nad podílem a sálem	HOD	6	217,86	1 307,16
		31	Zdi podpěrné a volné				18 776,27
15		310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	2,00	2 966,59	5 933,18
16		310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	4,50	2 854,02	12 843,09
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 542,27
51		612421637R00	Omička vnitřní zdiva, MVC, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	18,20	194,63	3 542,27
56		622312134RT5	Úprava povrchů vnější				10 490,25
		784	Malby				10 490,25
359		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	15,00	9,36	140,40
361		784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	15,00	27,89	418,35
		96	Bourání konstrukcí				15 758,38
512		775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně lišt	m2	141,70	34,34	4 865,98
513		775551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	85,50	1,72	147,06
514		962031133R00	Bourání příček cihelných tl. do 15 cm	m2	10,72	73,72	790,28
515		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,15	432,82	1 363,38
516		962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	7,84	541,03	4 241,68
		001	Poplatek za uložení komunálního odpad	t	3,48	1 250,00	4 350,00
		H99	Ostatní přesuny hmot				4 021,94
530		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,55	348,22	4 021,94
		M212VD	Elektro silnoproud				1 704,00
		002	Hromosvod	kus	1,00	1 704,00	1 704,00
		S	Přesuny sutí				2 160,00
		003	Odvoz komunálního odpadu	km	120,00	18,00	2 160,00
		004	Odvoz dřevěného odpadu (stoly,židle,nábytek,bary...)	km	75,00	18,00	1 350,00
			Celkem				116 923,36

m.č.01.01
m.č.1.03
m.č.1.05
m.č.1.05
m.č.1.02
m.č.1.09
2.NP
2.NP
m.č.1.01,1.10,1.11,1.12,1.15

m.č.01.07
m.č.1.01,1.02
m.č.1.01

m.č.01.01,půda
m.č.1.01 KD bod č.24

m.č.1.01,01.01/01.04

místo oken m.č.1.01

m.č.1.01
m.č.1.01


m.č.1.02,1.03
m.č.01.01,01.04,01.05,1.02,1.08,1.15
m.č.01.08,01.03,01.04
m.č.1.01 podium
kotel 2.NP, krb

poplatek za původní komunální odpad

revize stávajícího hromosvodu

odvoz původního komunálního odpadu
odvoz původního dřevěného odpadu

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804



Změny, vícepráce č.2

Název stavby:			Kulturní dům Radonice			Doba výstavby:		
Druh stavby:			Stavební úpravy			Začátek výstavby:		
Lokalita:			Radonice, V uličce č.p.3			Konec výstavby:		
JKSO:						Zpracováno dne: 27.6.2016		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem
Změny, vícepráce č. 2 celkem:								
KD bod č.19								
			vybourání a zazdění copilitů					2 698,63
15		310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,19		2 966,59	548,82
16		310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,45		2 854,02	1 284,31
51		612421637R00	Omítka vlnití zdiva, MVC, štuková	m2	2,10		194,63	408,72
514		962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. do 15 cm	m2	2,10		73,72	154,81
745		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,07		187,73	200,87
746		979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	1,07		10,97	11,74
747		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,07		83,51	89,36
KD bod č.33								
			ubourání stávajícího komínu					966,41
po úroveň panelu nad 1 NP								
516		962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,96		541,03	519,39
745		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,58		187,73	297,36
746		979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	1,58		10,97	17,38
747		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,58		83,51	132,28
KD bod č.34								
			Úprava povrchů zdiva 2 NP-horní líc klenby, vnitřní líc zdiva					8 538,18
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně								
stěny 2 NP (10,00+10,00+30,60+30,60)*1,50								
Očištění ploch tlakovou vodou				m2	121,80		18,90	2 302,02
KD bod č.43								
			doplnění střechy					26 188,92
Krytina tvrdá								
Bramac okapnice plechová 185 cm				ks	44,00		245,90	10 819,60
Branac MT odvětrávací taška				ks	40,00		191,10	7 644,00
Branac Větrací mřížka				ks	95,00		26,00	2 470,00
Branac Větrací pás okapní 100 mm				ks	19,00		139,00	2 641,00
Hodinové sazby připomoce řemesel				HOD	12,00		217,86	2 614,32
KD bod č.45								
			zazdění původních větracích otvorů v restauraci, sále, kuchyni					3 930,42
15		310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,48		2 966,59	1 418,03
51		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,72		194,63	333,79
3		000ZTIVD	Hodinové sazby připomoce řemesel	HOD	10,00		217,86	2 178,60
KD bod č.52								
			práh na pravé straně schodiště do sálu					1 047,24
3		000ZTIVD	Hodinové sazby připomoce řemesel (bourání betonu s výztuží vč.odvozu 0,65*0,40*0,30)	HOD	3,00		217,86	653,58
15		310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,11		2 966,59	338,19
51		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,29		194,63	55,47

Změny, vícepráce č.3

Název stavby: Kulturní dům Radonice				Doba výstavby:			
Druh stavby: Stavební úpravy				Začátek výstavby:			
Lokalita: Radonice, V uličce č.p.3				Konec výstavby:			
JKSO:				Zpracováno dne: 3.10.2016			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Změny, vícepráce č. 3 celkem:							
KD bod č.1							
40			demontáž okenních mříží				97 144,18
			29 kusů * 95,- Kč/ks	ks	29,00	95,00	2 755,00
KD bod č.9							
40			vnitřní betonové schody ze sálu				15 315,64
41		434311113R00	Slupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15	m	26,76	175,39	4 693,40
42		434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	13,11	761,80	9 987,21
		434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	13,11	48,44	635,03
KD bod č.21							
3			demontáž venkovního zábradlí				1 960,74
		000ZTVD	Hodinové sazby přimocce řemesel	HOD	9,00	217,86	1 960,74
KD bod č.46							
			detail podbití sedlové střechy				31 680,00
			perlínka do lepidla, omítka silikonová	m2	79,20	400,00	31 680,00
KD bod č.79							
51			Jádrová omítka				41 610,80
		612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, šluková	m2	99,72	194,63	19 408,10
		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	170,79	130,00	22 202,70
KD bod č.88							
			Osazení plastových rohů stěn a přechek				3 822,00
		622143003	Montáž omítkových plastových rohových profilů s tkaninou	m	130,00	29,40	3 822,00

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 963 804 ①



Změny, vícepráce č.4

Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO:			Kulturní dům Radonice Stavební úpravy Radonice,V uličce č.p.3			Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: 31.10.2016		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	
Rozměry								
Změny, vícepráce č. 4 celkem:								
Trhlina nad kanceláří 1.20								
KD bod č.74			Vrtání stropního panelu a obvodových zdí, 3 x L profil, závitové tyče a materiál kotvení, 3 x roznášecí ocelová deska	kpl	1,00	3 750,00	5 492,88	
		000ZTIVD	Hodinové sazby přípomoce řemesel	HOD	8,00	217,86	1 742,88	
Pultová střecha, D + M záklopu pultové střechy								
KD bod č.84			prkno 24/22 x 80 + 14 m impregnované	m3	1,00	4 950,00	29 177,05	
762			Demontáž a zpětná montáž záklopu ploché střechy	m2	61,00	245,00	4 950,00	
3		000ZTIVD	Hodinové sazby přípomoce řemesel	HOD	32,00	217,86	14 945,53	
(odstranění původní izolace pod pultovou střechou - vata, polystyrén, papír)								
Odvoz komunálního odpadu (45,625 m3)				Km	220,00	18,00	6 971,52	
Poplatek za uložení komunálního odpadu				t	2,64	1 250,00	3 960,00	
Pultová střecha, provětrání a změna hydroizolace								
KD bod č.86			RUUKKI hřebenač hladký PE RR29 RA 9AR	ks	10,00	354,00	99 582,50	
RUUKKI větrací lišta hřebene Classic RA1AS RR29				ks	95,00	76,00	3 540,00	
RUUKKI větrací lišta Classic RA1AH RR29				ks	12,00	480,00	7 220,00	
RUUKKI okapové lemování RA9AEF PE RR 29				ks	37,00	295,00	5 760,00	
Ruukki lemovka pod fólii LPF 30 RR29				ks	37,00	180,00	10 915,00	
RUUKKI tabule PE 0,5x1250x2000mm RR29				ks	9,00	637,50	6 660,00	
RUUKKI šroub Classic 4,8x20mm, (bal.250ks) RR29				ks	1 000,00	2,00	5 737,50	
JUTA DREN A.P.				m2	412,50	140,00	2 000,00	
							57 750,00	

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804 (11)


Změny, vícepráce č.5

Název stavby: Kulturní dům Radonice				Doba výstavby:			
Druh stavby: Stavební úpravy				Začátek výstavby:			
Lokalita: Radonice, V uličce č.p.3				Konec výstavby:			
JKSO:				Zpracováno dne: 21.11.2016			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
			Rozměry				
Změny, vícepráce č. 5 celkem:							
HROMOSVOD							
Elektro silnoproud - hromosvod							
FeZn drát uzemnění 10mm PE vč. montáže							
Pásek uzem. 4x30mm FeZn včetně montáže							
Svorka SR 03 včetně izolce							
Níro svorka ST 60-120 vč. Připojovacího oka							
Smšŕovací bužířka včetně montáže izolace							
Pevný spoj sváru včetně izolace a zinkování							
PVC šachta včetně svorky níro zkušební							
Drobný montážní materiál a práce							
Hloubení a zához řýhy pro uzemnění							
Revize zemnicí soustavy včetně dokumentace							
okna a dveře - magnetický kontakt EZS							
magnetický kontakt zapuštěný v rámu oken							
(MnP odpočet položky b.č. 540 = 11.111,11 Kč)							
detail podbití pulťové střechy							
perlinka do lepidla, omítka silikonová							
Montáž obložení stropů dřevofoliskou tl. do 21 mm, vč. polystyren 20mm							
(111,70 - 65,32 = 46,38)							

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 604 (11)

791	780E8VD	Vybourání otvorů ve stropě	ks	3,00	624,18	1 872,00
794	780F2VD	Klapka MSKM 355 se serverem Belimo 230V - servo s havarijní funkcí	ks	3,00	5002	15 006,00
795	780F3VD	Mřížka SMU 400/400/20 - bílá barva - upnutí pro montáž do stropu	ks	3,00	2588	7 764,00
798	780F6VD	Větrací turbína - Lomanco-DN 356 - bez nátěru (hliník)	ks	3,00	5860	17 580,00
799	780F7VD	Tr D 355	m	21,00	455	9 555,00
447	780F8VD	OS 45 st. 355	ks	6,00	447	2 682,00
801	780F9VD	OBJ 90st 355	ks	3,00	511,2	1 533,60
802	780G1VD	Koncový kryt Dr 355 vč. přípravy odvodnění	ks	3,00	510	1 530,00
803	780G2VD	Skrůžovatelná lamelová rohož s povrchem Al - požární izolace	m2	25,00	368	9 200,00
804	780G3VD	Těsnící a spojovací materiál	kg	2,00	127	254,00
805	780G4VD	Profilový materiál na závěsy	kg	30,00	127	3 810,00
806	780G5VD	Úložný systém MUPRO s gumovou výslévkou	ks	12,00	108	1 296,00
809	780G8VD	Montáž větrání, demontáž střechy	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
810		Klempířské oplechování potrubí, průchodka střechou	ks	3,00	750,00	2 250,00
89	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, odvod kondenzátu do kanalizace	m	15,00	211,33	3 169,93

KAZIKO a.s.

Pod Turnovskou trati 182/18

198 00 PRAHA 9 - Hloubětín

tel.: 281 853 804

17



dle KD bod č. 30		prostorová akustika, SDK podhledy		424 971,01	
		1.15 vestibul, 1.17 šatna (obklad stropů)		65 116,27	
	Rigipon RL 8-15-20 super	DSK perforovaná deska 1200x1960x12,5mm, nepravidelné děrování - příplatek	m2	27,03	84,54
	59593016	Podhled akustický z akustických perforovaných desek	m2	75,52	315,96
	714111401R00	Montáž akust. obklad. panelů, na závěsné latě	m2	65,38	321,35
	714119001R00	Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt	m2	65,38	118,01
	780A8VD	Dodávka a montáž 50mm tep.izol.vata	m2	65,38	145,24
	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	m2	75,52	9,91
		1.01 sál (obklad stropů)		16 637,82	
	Rigips Gyptone BIG Quattro 41	Perforovaná sdk deska, 1200 x 2400 x 12mm, 16% děrování, cca 8kg/m2 - příplatek	m2	133,06	125,04
		1.01 sál (obklad stěn)-pravá stěna		54 945,12	
	Rigips Gyptone BIG Quattro 41	Perforovaná sdk deska, 1200 x 2400 x 12mm, 16% děrování, cca 8kg/m2 - příplatek	m2	23,04	125,04
	59593016	Podhled akustický z akustických perforovaných desek	m2	62,41	315,96
	714111401R00	Montáž akust. obklad. panelů, na závěsné latě	m2	54,27	321,35
	714119001R00	Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt	m2	54,27	118,01
	780A8VD	Dodávka a montáž 50mm tep.izol.vata	m2	54,27	145,24
	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	m2	62,41	9,91
		1.01 sál (obklad stěn)-levá stěna		15 653,07	
	Rigips Gyptone BIG Quattro 41	Perforovaná sdk deska, 1200 x 2400 x 12mm, 16% děrování, cca 8kg/m2 - příplatek	m2	5,76	125,04
	59593016	Podhled akustický z akustických perforovaných desek	m2	17,90	315,96
	714111401R00	Montáž akust. obklad. panelů, na závěsné latě	m2	15,57	321,35
	714119001R00	Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt	m2	15,57	118,01
	780A8VD	Dodávka a montáž 50mm tep.izol.vata	m2	15,57	145,24
	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	m2	17,90	9,91
		1.01 sál (obklad stěn)-přední stěna pódia		0,00	
		1.01 sál (obklad stěn)-zadní stěna		39 454,06	
	Rigips Habito	Pevnostní SDK deska tl. 12,5 mm - příplatek	m2	12,00	133,30
	Rigips Gyptone BIG Quattro 41	Perforovaná sdk deska, 1200 x 2400 x 12mm, 16% děrování, cca 8kg/m2 - příplatek	m2	17,28	125,04
	59593016	Podhled akustický z akustických perforovaných desek	m2	42,79	315,96
	714111401R00	Montáž akust. obklad. panelů, na závěsné latě	m2	37,21	321,35
	714119001R00	Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt	m2	37,21	118,01
	780A8VD	Dodávka a montáž 50mm tep.izol.vata	m2	37,21	145,24
	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	m2	42,79	9,91
		1.05 restaurace (obklad stropů)		135 060,24	
	Rigips Rigipon RL 8-15-20 super	DSK perforovaná deska 1200x1960x12,5mm, nepravidelné děrování - příplatek	m2	52,00	84,54
	59593016	Podhled akustický z akustických perforovaných desek	m2	156,63	315,96
	714111401R00	Montáž akust. obklad. panelů, na závěsné latě	m2	136,20	321,35
	714119001R00	Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt	m2	136,20	118,01
	780A8VD	Dodávka a montáž 50mm tep.izol.vata	m2	136,20	145,24
	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	m2	156,63	9,91
		1.21 režie (obklad stropů)		13 437,60	
	Ecophon Master A	Akustický podhled na bázi minerální vlny, tl. 40mm, Poverch Akutex, bílá barva, montáž na přiznaný rastr, hrana A	m2	4,40	894,00
	Ecophon Rastr typ A + materiál	Hlavní, vedlejší a obvodové profily, šrouby + hmoždinky, connect	set/ks	4,00	250,00
	AM Jehlany	PUR pěna - lepená na stěnu, profil jehlany, 1x1m x 7mm	m2	8,80	750,00
	Montáž	Montáž	ks	8,00	238,00
		podhled SDK		66 495,87	
	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5, bez izolace, vč. prořezů	m2	138,12	343,50
		m.č. 1.02 - šatna		14,10	
		m.č. 1.04 - sklad nábytku		36,50	
		m.č. 1.06 - zádveří		4,40	
		m.č. 1.07 - šatna		5,80	
		m.č. 1.10 - sklad nápojů		2,60	
		m.č. 1.11 - WC ženy		11,20	
	780A8VD	Dodávka a montáž 50mm tep.izol.vata	m2	11,20	145,24
		m.č. 1.12 - chodba		5,70	
	780A8VD	Dodávka a montáž 50mm tep.izol.vata	m2	5,70	145,24
		m.č. 1.13 - WC muži		13,90	
		m.č. 1.14 - WC invalida		2,60	
		m.č. 1.16 - zádveří		7,60	
		m.č. 1.18 - úklid		3,10	
		m.č. 1.20 - kancelář		12,60	
		Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky R81 (vodévzdorná) tl. 12,5, bez izolace, vč. p	m2	43,13	384,90
		m.č. 1.03 - koupelna		3,10	
		m.č. 1.08 - koupelna		3,00	
		m.č. 1.09 - kuchyně		28,00	
		m.č. 1.22 - sklad a mytí zeleniny		3,40	
		podhled SDK - požární půda		13 481,51	
	780E6VD	Požární sádrokarton nad schodištěm	m2	9,42	717,50
	714111401R00	Montáž akust. obklad. panelů, na závěsné latě	m2	20,92	321,35
		Přesun hmot pro izolace a akustické opatření		4 689,44	
	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m			2 800,00
	998714202R00	Přesun hmot pro SDK podhledy, výšky do 12 m		190,66	9,91

KAZIKO a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 281 863 804

Kaiz