SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**")

(„**Smlouva**")

mezi

1. **obcí Radonice**

se sídlem:	Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73
IČO:	002 40 681
zastoupenou:	zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce
bankovní spojení:	6421201/0100
kontaktní údaje:	obec.radonice@radonice.cz

(„**Objednatel**")

a

2. **Leoš Tvrdý**

se sídlem:	Ořechová 1419, Neratovice, PSČ 277 11
IČO:	492 72 560
bankovní spojení:	43-4307880207/0100
kontaktní údaje:	leos.tvrdy@email.cz, 777 073 496

(„**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**" či každý samostatně „**Smluvní strana**")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací"** realizovaného ve formě jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**").

1.2 Předmětem této Smlouvy je provedení dílčích stavebních prací, které je nezbytné realizovat v rámci projektu s názvem „Základní škola Radonice – 1. etapa" („**Projekt**"), a to z důvodu odstoupení od realizační smlouvy s původním zhotovitelem Projektu. Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou podrobně vymezeny v čl. II. této Smlouvy a představují neodkladné práce na Projektu, které je nezbytné realizovat do doby, než bude v řádném zadávacím řízení vybrán nový zhotovitel zbývající části Projektu („**Dílo**").

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této Smlouvy

na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s čl. V této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou, a Dílo převzít.

1.4 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele.

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací z července 2016 zhotovenou projektantem – společností atelier free 69 s.r.o., se sídlem Mělník, Palackého 138, PSČ 27601, IČO: 243 09 567 („**Projektová dokumentace**"), a dále že se důkladně seznámil se staveništěm a současnou mírou dokončení Projektu. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací", platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a podle podmínek uvedených ve stavebním povolení a územním rozhodnutí a jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy.

2.2 Předmětem Díla jsou níže uvedené neodkladné stavební práce. Pro jejich provádění je závazná Projektová dokumentace a oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy:

1. kompletní střešní konstrukce včetně izolací;
2. rozvody vody a kanalizace;
3. rozvody elektroinstalace – silnoproud, slaboproud;
4. vodovodní a kanalizační přípojka;
5. hrubé podlahy včetně podlahového topení bez tepelných čerpadel napojeného na elektrokotel;
6. dokončení hydroizolací spodní stavby.

2.3 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla jsou následující činnosti s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o dílčí stavební práce na Projektu:

a) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks;

b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, dokumentační a fyzické zjištění a vytýčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům, provozovatelům nebo vlastníkům sítí písemným dokladem;

c) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, měření spotřeby a úhrada těchto médií, vybudování, provoz, údržba a následná likvidace provizorních staveništních přípojek;

d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště;

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;

h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

l) provedení přejímky Díla;

m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;

n) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací;

o) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

2.4 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

2.5 Místem plnění Smlouvy je katastrální území Radonice u Prahy. Místo plnění je blíže vymezeno Projektovou dokumentací.

2.6 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je vymezeno v příloze č. 2 této Smlouvy a v souladu s Projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

2.7 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

III. ZMĚNY

3.1 Za změnu se považuje:

a) změna množství kterékoliv položky prací uvedené ve Smlouvě,

b) změna kvality nebo jiných vlastností některé položky prací,

c) změna v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části Díla,

d) vypuštění některých prací,

e) jakékoli dodatečné práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla, nebo

f) změna v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla.

3.2 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení změny. Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení ZZVZ.

3.3 Objednatel je oprávněn navrhnout provedení změny kdykoli před dokončením Díla, a to formou (a) pokynu k provedení změny, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení změny Zhotovitelem. Objednatel potvrdí provedení změny v souladu s návrhem provedení změny Zhotovitele vystavením pokynu k provedení změny. Zároveň je i sám Zhotovitel kdykoliv oprávněn předložit návrh provedení změny.

3.4 Do čtyř (4) dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení změny předloží Zhotovitel Objednateli návrh provedení změny doplněný podle povahy případu příslušnou prováděcí dokumentací, pokud Zhotovitel Objednateli neoznámí (s uvedením vysvětlení), že není proveditelná nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla nebo některé jeho části. Po obdržení návrhu provedení změny nebo oznámení Objednatel zruší, změní nebo potvrdí svůj záměr provést změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude obsahovat vady. Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení změny prokazatelně dobu delší než 4 dny, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli.

3.5 Návrh provedení změny bude obsahovat následující údaje:

a) popis navrhovaných prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení,

b) návrh Zhotovitele na případné úpravy časového harmonogramu prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy, ale vždy tak, aby byl dodržen konečný termín zhotovení Díla, a

c) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem, jak je uvedeno v příloze č. 2 této Smlouvy a ocenění položek změny postupem dle článku 5.6 této Smlouvy. Pokud je některý z údajů v návrhu provedení změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení změny.

3.6 V případě, že v návrhu provedení změny Zhotovitel nepředloží návrh úpravy časového harmonogramu prací, není již oprávněn z důvodu provedení změny nárokovat prodloužení termínu plnění jednotlivých částí Díla ani Díla jako celku.

IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

4.1 Dílo specifikované v čl. II této Smlouvy zahájí Zhotovitel dnem podpisu této Smlouvy a dokončí a předá Objednateli nejpozději do **15. ledna 2018**. Dřívější plnění díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran.

4.2 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy.

4.3 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.

4.4 Předání a převzetí staveniště proběhne dnem podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran.

4.5 Protokolární předání Díla proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla Objednatelem.

4.6 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.7 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveným Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.

V. CENA DÍLA

5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH:	7 332 051, 71 Kč
Výše DPH (sazba 21 %):	1 539 730, 86 Kč
Celková cena včetně DPH:	8 871 782, 57 Kč

5.2 Cenová kalkulace – oceněný výkaz výměr na stavební práce za realizaci Díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 2.

5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné.

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6 V případě dodatečných prací ve smyslu čl. III. této Smlouvy ocení Zhotovitel veškeré činnosti ve výkazu výměr dle jednotkově uvedených cen ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Kde nebude možné aplikovat předešlý způsob ocenění těchto činností, bude ocenění probíhat na základě individuálních kalkulací Zhotovitele dle položek katalogů popisů a směrných cen, které vydává ÚRS PRAHA, a.s. (IČO 471 15 645), které budou následně podléhat schválení Objednatele.

5.7 Celková cena díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci

nebudou postupem ve smyslu čl. III. této Smlouvy Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách.

6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna formou faktur – daňových dokladů vždy k 15. a poslednímu dni v měsíci. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční faktury –daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění odpovídajícího výkazu výměr, odsouhlasený Objednatelem. K tomu je oprávněn i TD.

6.4 Dodatečné práce ve smyslu čl. III. této Smlouvy budou účtovány samostatnou fakturou – daňovým dokladem.

6.5 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 21 pracovních dnů od jejich doručení Objednateli. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Fakturováno bude do výše 95 % ceny Díla, 5 % z ceny Díla bude tvořit pozastávku na vady a nedodělky s tím, že 3 % z této pozastávky bude Objednatelem zaplaceno do 21 pracovních dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků a zbývající 2 % z této pozastávky uvolní Objednatel na písemnou výzvu Zhotovitele do 21 pracovních dnů po uplynutí záruční doby.

6.6 Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance.

6.7 Celková fakturovaná částka nepřekročí celkovou cenu dle čl. V. této Smlouvy.

6.8 Konečná faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 21 pracovních dnů ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem.

VII. STAVENIŠTĚ

7.1 Objednatel odevzdá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, a to ke dni uzavření této Smlouvy. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást díla.

7.2 Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli Objednatelem předána potřebná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy.

7.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

7.5 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.

7.6 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.

7.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol.

7.8 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

7.9 Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam pracovníků přítomných na staveništi.

7.10 Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

7.11 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně díla.

7.12 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

8.2 V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatelem.

8.3 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.

8.4 Hlavním stavbyvedoucím díla je **Leoš Tvrdý**. Hlavní stavbyvedoucí se bude na realizaci díla osobně podílet.

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího.

8.6 Technický dozor Objednatele („**TD**") provádí **Ing. Petr Chmel**, stavební technik Objednatele.

8.7 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.

8.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele nebo TD přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.

8.9 Zhotovitel je povinen do deseti (10) kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí bude sepsán protokol o odstranění těchto vad a nedodělků.

8.10 TD je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedená v čl. XII. této Smlouvy.

8.11 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí.

8.12 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.

8.13 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TD či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.

8.14 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, TD. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TD s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TD v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

8.15 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TD. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.

8.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

8.17 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.

8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.

8.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu

a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

8.20 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v případě, že se na realizaci díla budou podílet pracovníci poddodavatelů.

8.21 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.

8.22 Objednatel je oprávněn určit Zhotoviteli na území obce Radonice příjezdové cesty ke staveništi a způsob využití jednotlivých komunikací. Při nerespektování takových příkazů Objednatele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení takového příkazu a dále je Zhotovitel povinen uhradit případnou škodu, která tímto vznikla.

8.23 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti Zhotovitele uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.

IX. PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně Smluvními

stranami dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. V případě vyzvání Objednatelem je Zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je Zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu Díla.

9.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména:

a) stavební deník;

b) atesty použitých materiálů;

c) doklady o provedených zkouškách;

d) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;

e) vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li potřeba;

f) prohlášení o shodě;

g) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení);

h) podmínky provozování Díla;

i) záruční listy.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.

10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla.

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla.

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné

délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí Díla.

11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

11.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši 10.000.000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.

XII. SANKCE

12.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy a v případě prodlení s předáním Díla zaviněného Zhotovitelem je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.

12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

12.3 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý případ takového porušení. Stejnou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy.

12.4 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý případ nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na stavbě/staveništi bude poznamenán Objednatelem (oprávněným zástupcem) formou zápisu ve stavebním deníku.

12.5 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z dílčích závazných termínů zahájení či dokončení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den a termín prodlení.

12.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním

o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

12.7 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.

12.8 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.

12.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.

13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:

a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem;

b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů;

c) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

d) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.;

e) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem;

f) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;

g) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu Objednatele.

13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.

13.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, povinnosti Smluvní strany mají následující povinnosti:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;

d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do deseti (10) pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;

e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;

f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

XIV. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

14.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.

14.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

14.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

14.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.

14.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.7 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.

14.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v čl. VIII. této Smlouvy.

14.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.

14.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej).

14.11 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost Objednatele převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku.

14.12 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského zákoníku.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.

15.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

15.4 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.

15.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla je Zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.

15.7 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

15.8 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.

15.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvu, se uplatní příslušná a v čl. XIV. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského zákoníku.

15.10 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.

15.11 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného

vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.

15.12 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně.

15.13 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.14 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

15.15 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.

15.16 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – časový harmonogram prací;

Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr;

Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů.

Za **Objednatele**:

V Radonicích dne 7. 11. 2017

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce Radonice

OBEC RADONICE 250 73 JENŠTEJN

Za **Zhotovitele**:

V Radonicích dne 7. 11. 2017

Leoš Tvrdý

PŘÍLOHA Č. 1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Pořadí	Dílčí závazný milník stavebních prací	Termín zahájení plnění / termín dokončení plnění
1.	**Hrubá konstrukce atiky střechy**	8. 11. 2017 / 25. 11. 2017
2.	**Rozvody vody a kanalizace**	10. 11. 2017 / 10. 12. 2017
3.	**Vodovodní a kanalizační přípojka**	20. 11. 2017 / 24. 12. 2017
4.	**Hydroizolace spodní stavby**	22. 11. 2017 / 10. 12. 2017
5.	**Rozvody elektroinstalace**	1. 12. 2017 / 10. 1. 2018
6.	**Betonáž hrubé podlahy včetně podlahového topení s napojením na elektrokotel**	16. 12. 2017 / 8. 1. 2018
7.	**Dokončení střechy**	2. 12. 2017 / 15. 1. 2018

Za **Zhotovitele**:

V Radonicích dne 7. 11. 2017

Leoš Tvrdý

PŘÍLOHA Č. 2 – OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**ZŠ Radonice**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Nnovostavba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Radonice	Zhotovitel:	Tvrdý Lleoš, Ořechová 1419, Neratovice 277 11	IČ/DIČ:	49272560, DIČ CZ73061004
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Stavební rozpočet	5 747 515,12	Zkoušky a měření akustiky,osvětlení	0,00	Zařízení staveniště + zřízení bodu EL pro ZS	15 000,00
Elektro slaboproud	264 020,13	Odběry a rozbory pitné vody	0,00	Mimostav. doprava	0,00
Gastro	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
Vnitřní vybavení	0,00	Koordinační přirážka	0,00	Provozní vlivy	0,00
VZT	0,00	Zimní opatření	0,00	Zřízení stav.cesty a uvedení do pův. stavu	0,00
		Geodetické vytýčení + geometrický plán	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		Dokumentace skut.provedení	0,00	DIO + DIR	0,00
		Položky chybějící ve výkazu výměr	788 628,14	Oplocení stavby	80 000,00
		Revize chybných cen v rozpočtu pův. dodavatele	436 888,32	Vytyčení stávajících sítí - 120 m	0,00
ZRN celkem	6 011 535,25	**DN celkem**	1 225 516,46	**NUS celkem**	95 000,00
		DN celkem z obj.	0,00	**NUS celkem z obj.**	0,00
				ORN celkem	1 320 516,46
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**7 332 051,71**
Základ 21%	**7 332 051,71**	**DPH 21%**	**1 539 730,86**	**Celkem včetně DPH**	**8 871 782,57**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

OBEC RADONICE 250 73 JENŠTEJN

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**ZŠ Radonice**	Objednatel:	
Druh stavby:	Nnovostavba	Projektant:	
Lokalita:	Radonice	Zhotovitel:	Leoš Tvrdý, Ořechová 1419, Neratovice 277 11 IČO: 49272560, DIČ: CZ 7306100461
Zpracoval:	Tvrdý Leoš 777 073496	Zpracováno dne:	19.08.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky			0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky			125 152,64	0,00
	16	Přemístění výkopku			0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin			71 452,61	641,34
	21	Úprava podloží a základové spáry			84 776,69	279,73
	27	Základy			0,00	811,93
	31	Zdi podpěrné a volné			0,00	328,17
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky			0,00	71,65
	34	Stěny a příčky			0,00	56,89
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			0,00	604,54
	434	Stupně samostatné			0,00	49,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			0,00	1 537,16
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			0,00	371,20
	61	Úprava povrchů vnitřní			0,00	44,11
	62	Úprava povrchů vnější			149 195,06	48,13
	63	Podlahy a podlahové konstrukce			506 151,46	205,56
	711	Izolace proti vodě			434 496,33	3,96
	712	Izolace střech (živičné krytiny)			1 180 447,52	17,51
	713	Izolace tepelné			448 534,73	4,08
	721	Vnitřní kanalizace			262 180,24	0,75
	722	Vnitřní vodovod			295 814,21	0,26
	725	Zařizovací předměty			44 340,89	0,93
	731	Kotelny			75 369,58	0,75
	733	Rozvod potrubí			638 890,93	3,84
	734	Armatury			53 033,89	0,09
	735	Otopná tělesa			0,00	0,05
	736	Regulace			559 079,38	2,42
	764	Konstrukce klempířské			99 528,93	1,25
	766	Konstrukce truhlářské			27 471,12	8,42
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			29 092,10	10,81
	771	Podlahy z dlaždic			0,00	0,00

775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	2,08
781	Obklady (keramické)	0,00	0,00
784	Malby	0,00	2,54
791	Zařízení velkokuchyní	0,00	0,00
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	94 415,74	0,49
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	18 014,64	0,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	109,15
94	Lešení a stavební výtahy	94 644,88	29,74
95	Různé dokončovací konstrukce	0,00	0,00
H01	Budovy občanské výstavby	163 232,34	0,00
H22	Komunikace pozemní a letiště	106 439,62	0,00
M21	Elektromontáže	185 759,59	292,17
M33	Montáže dopravních zařízení a vah	0,00	0,00
	Elektro slaboproud	264020,13	
	Gastro	0	
	Vnitřní vybavení	0	
	VZT	0	
	Celkem:	**6 011 535,25**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZŠ Radonice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Radonice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
1		121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, pod oplocení	m3	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**125 152,64**	**125 152,64**		**0,00**	
3		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
4		139601102R00	Strojní výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rýha pod oplocení z tvárnic	m3	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
5		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky pod oplocení	m3	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
6		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ vsak A,B,C,D,E,F,G,H,	m3	330,07	379,17	0,00	125 152,64	125 152,64	0,00	0,00	RTS II / 2014
		151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - do hl. 2 m	m2	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		151101111	Odstranění pažení stěn rýh - do hl. 2 m	m2	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
8		162303111R00	Vodorovné přemíst.výkopku z rýh pod.stěn do 500 m a vsaků	m3	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
9		162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
10		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
11		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		17	**Konstrukce ze zemin**				**39 967,86**	**31 484,75**	**71 452,61**		**340,00**	
12		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
13		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vč. Obsyp mat	m3	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
14		181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm - uvedení zbývajících ploch pozemku 188/1 a dalších do původního stavu	m2	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		R001	Přesazení vzrostlých stromů	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. Obsyp mat.	m3	200,00	338,49	39 967,86	27 730,14	67 698,00	1,70	340,00	RTS II / 2014
16		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,04	64,69	0,00	3 754,61	3 754,61	0,00	0,00	RTS II / 2014
		21	**Úprava podloží a základové spáry**				**54 605,83**	**30 170,86**	**84 776,69**		**182,79**	
17		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
18		212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	95,10	698,94	41 450,06	25 019,13	66 469,19	1,92	182,64	RTS II / 2014
19		212753117R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 200,bez lože	m	100,00	17,33	0,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
20		212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	150,00	28,97	926,77	3 418,73	4 345,50	0,00	0,05	RTS II / 2014
21		28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	100,00	122,29	12 229,00	0,00	12 229,00	0,00	0,10	RTS II / 2014
		27	**Základy**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**877,86**	
22		271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	155,82	RTS II / 2014
23		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	345,32	RTS II / 2014
24		273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	313,48	RTS II / 2014
25		273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,04	RTS II / 2014
26		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
27		274354033R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2014
28		273361214R00	Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505	t	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,37	RTS II / 2014
29		274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505	t	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,19	RTS II / 2014
30		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	53,61	RTS II / 2014
		31	**Zdi podpěrné a volné**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**260,70**	
31		311271184R00	Zdivo z tvárnic Ytong Lambda+ PD tl. 450 mm - 2. NP	m2	217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	49,63	RTS II / 2014
32		311271177RT2	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	66,49	RTS II / 2014
33		311271175RT4	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	9,96	RTS II / 2014
34		311271184R00	Zdivo z tvárnic Ytong Lambda+ PD tl. 450 mm - 1. NP	m2	200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	45,77	RTS II / 2014
35		311271177RT2	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm - 1. NP	m2	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	47,40	RTS II / 2014
36		317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší	t	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,03	RTS II / 2014
37		317121044RT4	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm	kus	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	3,10	RTS II / 2014
38		317121045RT3	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 375 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	RTS II / 2014
39		311271183R00	Zdivo z tvárnic Ytong Lambda+ PD tl. 375 mm	m2	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,73	RTS II / 2014
40		311271176RT4	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm	m2	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	4,96	RTS II / 2014
		317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
		317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č 22 a vyšší	t	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13330310	Úhelník rovnoramenný L 50x50x4 mm	t	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13088130	Tyč průřezu HEA 120, střední	t	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13487140	Tyč průřezu HEB 320, hrubá	t	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	317941125	Osazení válcovaných nosníků	t	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13483340	Ocelový nosník hrubá dl. 2,0 m	t	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	318261211	Zdivo z tvárnic plotových, bet. Zálivka tl. 200 mm	m2	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	30,51 RTS II / 2014
	318261323	Stříška plotu z desek , šířka 300 mm	m	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,64
	33	**Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**71,65**
42	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	7,28 RTS II / 2014
43	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
44	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	5,54 RTS II / 2014
45	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	58,83 RTS II / 2014
	34	**Stěny a příčky**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56,89**
46	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm	m2	290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	25,64 RTS II / 2014
47	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	29,35 RTS II / 2014
	342264051RT1	Podhled sádrokarton. na ocel. konstr. deska tl. 12,5 standart	m2	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	342264051RT3	Podhled sádrokarton. na ocel. konstr. deska tl. 12,5 impregnovaná	m2	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	342266111RT2	Obklad stěn na ocel. Konstrukci deska tl. 12,5 protipožární	m2	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	59531504	Překlad nenosný pórobeton 1250x250x125 mm	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17 RTS II / 2014
49	59531505	Překlad nenosný pórobeton 1250x250x150 mm	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,68 RTS II / 2014
50	59531074	Překlad plochý Ytong PSF IV/1250 150x124x1750	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 RTS II / 2014
51	59531063	Překlad plochý Ytong PSF III/1100 125x124x1500	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08 RTS II / 2014
52	59531067	Překlad plochý Ytong PSF III/2000 125x124x2500	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10 RTS II / 2014
53	59531065	Překlad plochý Ytong PSF III/1500 125x124x2000	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16 RTS II / 2014
54	59531061	Překlad plochý Ytong PSF III/900 125x124x1300	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07 RTS II / 2014
55	59531060	Překlad plochý Ytong PSF III/750 125x124x1150	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06 RTS II / 2014
56	59531064	Překlad plochý Ytong PSF III/1250 125x124x1750	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 RTS II / 2014
57	317145314R00	Překlad porobet. plochý PSF III/1250 150x124x1750	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 RTS II / 2014
58	317145313R00	Překlad porobet. plochý PSF III/1100 125x124x1500	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08 RTS II / 2014
59	317145317R00	Překlad porobet. plochý PSF III/2000 125x124x2500	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11 RTS II / 2014
60	317145315R00	Překlad porobet. plochý PSF III/1500 125x124x2000	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17 RTS II / 2014
61	317145311R00	Překlad porobet. plochý PSF III/900 125x124x1300	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08 RTS II / 2014
62	317145310R00	Překlad porobet. plochý PSF III/750 125x124x1150	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07 RTS II / 2014
63	317145314R00	Překlad porobet. plochý PSF III/1250 125x124x1750	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 RTS II / 2014
	41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**604,54**
64	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	82,27 RTS II / 2014
65	413351101R00	Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení	m	565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	102,83 RTS II / 2014
66	413351103R00	Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění	m	565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
67	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,03 RTS II / 2014
68	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
69	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	8,21 RTS II / 2014
70	411133901R00	Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t vč. dodávky panelů	m2	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	410,21 RTS II / 2014
	434	**Stupně samostatné**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**49,00**
71	434000R1VD	Schodišťová konstrukce - dodávka prefabrikované konstrukce	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50
72	434000R2VD	Balkonové konstrukce- dodávka prefabrikované konstrukce	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50
	56	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 537,16**
73	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	144,25 RTS II / 2014
74	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	437,81 RTS II / 2014
75	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	866,70 RTS II / 2014
76	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	88,40 RTS II / 2014
	59	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**371,20**
77	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	17,74 RTS II / 2014
78	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	106,56 RTS II / 2014
79	592453093	Dlažba BEST KLASIKO rovné barevná 20x10x6	m2	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	33,01 RTS II / 2014
80	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	60,80 RTS II / 2014
81	592453093	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x8	m2	1 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	153,09 RTS II / 2014
	61	**Úprava povrchů vnitřní**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**38,36**
82	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou	m2	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 RTS II / 2014
83	611456111R00	Vyrovnání podhledů z prefa dílců šířky do 30 cm	m2	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,57 RTS II / 2014
84	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,97 RTS II / 2014
85	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	3 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10 RTS II / 2014

86	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	3 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	22,67 RTS II / 2014
87	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2014
	62	**Úprava povrchů vnější**				**66 076,27**	**83 118,79**	**149 195,06**		**48,13**
88	621481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy	m2	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
89	622311120R00	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 60 mm	m2	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,72 RTS II / 2014
90	622311134RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.140 mm	m2	84,35	702,20	31 078,25	28 152,32	59 230,57	0,01	0,85 RTS II / 2014
91	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67 RTS II / 2014
92	622472152R00	Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč	m2	1 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	37,74 RTS II / 2014
93	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2014
94	621472152R00	Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II ručně	m2	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,67 RTS II / 2014
95	622319520RU1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 60 mm marmolit	m2	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,52 RTS II / 2014
96	622319520RV1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 60 mm	m2	97,73	558,18	34 998,02	19 552,91	54 550,93	0,01	0,94 RTS II / 2014
	62231R1	Obklad umělý kámen páskový (např. Brož)	m2	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	622R1	Dodávka obkladového pásku Natur Antracit	m2	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	62231R2	Vyrovnání fasády pod obklad - polystyrén tl. 60 mm	m2	234,00	151,34	0,00	35 413,56	35 413,56		
	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**360 074,46**	**146 077,00**	**506 151,46**		**205,56**
97	632411150RT2	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	627,04	557,36	244 349,10	105 137,91	349 487,01	0,10	59,57 RTS II / 2014
98	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	57,82	2 709,52	115 725,36	40 939,09	156 664,45	2,53	146,00 RTS II / 2014
	711	**Izolace proti vodě**				**257 394,26**	**177 102,07**	**434 496,33**		**4,67**
99	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	409,28	18,30	4 116,63	3 373,19	7 489,82	0,00	0,12 RTS II / 2014
100	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11 RTS II / 2014
101	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	898,56	444,51	243 126,56	156 292,35	399 418,91	0,00	4,38 RTS II / 2014
102	711482011RZ1	Izolační systém fólií Platon, svisle	m2	100,00	202,41	10 151,07	10 089,93	20 241,00	0,00	0,07 RTS II / 2014
103	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 814,79	2,61	0,00	7 346,60	7 346,60	0,00	0,00 RTS II / 2014
	712	**Izolace střech (živičné krytiny)**				**561 155,25**	**619 292,27**	**1 180 447,52**		**17,51**
104	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	764,16	21,51	9 034,31	7 402,77	16 437,08	0,00	0,23 RTS II / 2014
105	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	816,73	68,59	7 575,11	48 444,40	56 019,51	0,00	0,29 RTS II / 2014
106	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	816,73	107,40	87 716,80	0,00	87 716,80	0,00	3,27 RTS II / 2014
107	71239R1	Opracování prostupů	m2	30,00	267,13	1 824,30	6 189,60	8 013,90	0,00	0,01 RTS II / 2014
108	712361701RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně	m2	1 001,49	35,48	22 220,16	13 312,71	35 532,87	0,00	0,21 RTS II / 2014
109	71239R2	Opracování světlíků	m	24,80	258,75	1 522,68	4 894,32	6 417,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
110	71239R3	Opracování prostupů	ks	30,00	502,85	15 085,50	0,00	15 085,50	0,00	0,07 RTS II / 2014
111	71239R4	folie - tvarovky (roh kouty)	ks	36,00	279,90	10 076,40	0,00	10 076,40	0,00	0,02 RTS II / 2014
112	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 70 mm	m	24,00	101,95	1 492,48	954,32	2 446,80	0,00	0,04 RTS II / 2014
113	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	ks	76,00	152,64	5 301,27	6 299,37	11 600,64	0,00	0,06 RTS II / 2014
114	712378007	Rohová lišta vnější VIPLANYL R.Š. 100 MM	ks	136,00	152,64	10 449,65	10 309,39	20 759,04	0,00	0,02 RTS II / 2014
115	713141151R00	Izolace tepelná střech EPS 100S 120 mm	m2	664,88	23,84	8 603,23	7 247,51	15 850,74	0,00	0,00 RTS II / 2014
116	713141151R00	Izolace tepelná střech EPS 100 S tl.140 mm	m2	664,88	23,84	9 039,10	6 811,64	15 850,74	0,00	0,00 RTS II / 2014
117	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil 2% spád 10-350 mm	m2	664,88	287,71	191 292,62	0,00	191 292,62	0,02	13,30 RTS II / 2014
118	712M1VD	Elektronický termostat TOPWET TWT 524 venkovní	ks	1,00	2 021,97	1 292,51	729,46	2 021,97	0,00	0,00
119	712M2VD	Pojistný přepad TOPWET TWPP 110 pvc	KS	5,00	1 517,49	5 013,40	2 574,05	7 587,45	0,00	0,00
120	721211591RT1	Střešní vtok TOPWET TWE 110 PVC V, vyhřívaný vodorovný	kus	4,00	2 257,93	6 654,16	2 377,56	9 031,72	0,00	0,00 RTS II / 2014
121	71314R1	Spádové rozhánéčí desky EPS 100S 10% spád tl. 5 - 150 mm	m	46,25	96,01	1 959,35	2 481,11	4 440,46	0,00	0,00 RTS II / 2014
122	71314R2	Izolace tepelná střech EPS 100 S tl.150 mm	m	126,85	70,22	4 973,17	3 934,24	8 907,41	0,00	0,00 RTS II / 2014
123	71300R4VD	PU pěna k lepení a doplnění spár	ks	15,00	34,42	240,18	276,12	516,30	0,00	0,00
124	71200R3VD	Šroub do betonu SBT 6,3x200 mm - kotvení vnitřního úhelníku		610,00	47,19	17 188,70	11 597,20	28 785,90	0,00	0,00
125	71200R4VD	Vrut do dřeva HBS 4x30 mm - kotvení vnější	ks	1 120,00	28,64	14 580,36	17 496,44	32 076,80	0,00	0,00
126	71200R5VD	Hmoždinka TH 8/60x185 mm		265,00	15,05	2 260,01	1 728,24	3 988,25	0,00	0,00
127	71200R6VD	Lepící a těsnící polyuretanový tmel WURTH	ks	15,00	232,71	2 387,28	1 103,37	3 490,65	0,00	0,00
128	71200R7VD	Technický plyn PROPAN	m2	780,00	10,17	6 588,09	1 344,51	7 932,60	0,00	0,00
	71200R9	Konstrukce atiky ocel. nosníky UPE 80 včetně dodávky mat.	m	240,00	325,47	0,00	78 112,80	78 112,80		
	71200R10	Konstrukce atiky dřevěné trámky včetně chem. Ošetření Bochemit vč. Mat.	m	975,00	235,96	0,00	230 061,00	230 061,00		
	71200R11	Obložení atiky deskami OSB N včetně materiálu	m2	268,00	366,15	0,00	98 128,20	98 128,20		
129	71200R8VD	Likvidace zbytkového materiálu	soubor	1,00	4 231,08	0,00	4 231,08	4 231,08	0,00	0,00
130	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	13 969,32	1,05	0,00	14 667,79	14 667,79	0,00	0,00 RTS II / 2014
131	71200R2VD	Šroub do betonu SBT 6,3x150mm včetně teleskopu	ks	3 250,00	47,19	116 784,43	36 583,07	153 367,50	0,00	0,00
	713	**Izolace tepelné**				**394 286,16**	**54 248,57**	**448 534,73**		**4,08**
132	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	627,04	200,16	111 809,02	13 699,31	125 508,33	0,00	1,07 RTS II / 2014
133	713121118RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěn	m	869,82	39,54	19 931,51	14 461,17	34 392,68	0,00	0,28 RTS II / 2014
134	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	627,04	14,24	0,00	8 929,05	8 929,05	0,00	0,00 RTS II / 2014
135	283232001	Separační papírová fólie 1,3x100 m	m2	689,74	4,17	2 876,22	0,00	2 876,22	0,00	0,08 RTS II / 2014
136	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	115,63	1 985,35	229 566,02	0,00	229 566,02	0,02	2,31 RTS II / 2014

137	713131151R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, pórobeton	m2	97,88	24,25	0,00	2 373,59	2 373,59	0,00	0,00 RTS II / 2014
138	28375952	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 140 mm	m2	102,77	292,92	30 103,39	0,00	30 103,39	0,00	0,33 RTS II / 2014
139	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	8 353,36	1,77	0,00	14 785,45	14 785,45	0,00	0,00 RTS II / 2014
	721	**Vnitřní kanalizace**				**83 883,27**	**178 296,97**	**262 180,24**		**0,72**
140	721VD	Revizní šachta D 400	ks	5,00	6 877,14	0,00	34 385,70	34 385,70	0,00	0,00
141	721000R1VD	Potrubí HT stoupačky	m	115,70	398,70	0,00	46 129,59	46 129,59	0,00	0,00
142	721000R1VD	Potrubí HT připojovací potrubí	m	69,00	314,89	0,00	21 727,41	21 727,41	0,00	0,00
143	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	soub	1,00	3 607,00	377,79	3 229,21	3 607,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
144	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	ks	1,00	639,54	517,54	122,00	639,54	0,00	0,00 RTS II / 2014
145	721222222VD	D+M lapače olejů a tuků	kompl	1,00	2 401,95	0,00	2 401,95	2 401,95	0,00	0,00
146	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	14,00	675,35	7 749,24	1 705,66	9 454,90	0,01	0,10 RTS II / 2014
147	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	6,00	472,74	2 047,41	789,03	2 836,44	0,00	0,02 RTS II / 2014
148	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	48,00	317,33	11 096,48	4 135,36	15 231,84	0,00	0,17 RTS II / 2014
149	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2014
150	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19 RTS II / 2014
151	721178126R00	Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D110	kus	13,00	3 052,89	29 674,55	10 013,02	39 687,57	0,00	0,01 RTS II / 2014
152	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	113,70	384,87	17 279,53	26 480,19	43 759,72	0,00	0,17 RTS II / 2014
153	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	59,00	259,56	6 235,02	9 079,02	15 314,04	0,00	0,03 RTS II / 2014
154	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	13,00	743,69	7 855,01	1 812,96	9 667,97	0,00	0,00 RTS II / 2014
155	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	24,00	46,95	0,00	1 126,80	1 126,80	0,00	0,00 RTS II / 2014
156	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	15,00	51,99	0,00	779,85	779,85	0,00	0,00 RTS II / 2014
157	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00	77,46	0,00	1 006,98	1 006,98	0,00	0,00 RTS II / 2014
158	72100R8VD	Sifon myčka	kus	2,00	314,08	0,00	628,16	628,16	0,00	0,00
159	55162150.A	Sifon HL21	kus	4,00	228,64	914,56	0,00	914,56	0,00	0,00 RTS II / 2014
160	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	261,00	14,81	136,14	3 729,27	3 865,41	0,00	0,00 RTS II / 2014
161	73300R19VD	Připomocné práce	hod	24,00	284,78	0,00	6 834,72	6 834,72	0,00	0,00
162	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	0,75	2 906,79	0,00	2 180,09	2 180,09	0,00	0,00 RTS II / 2014
	722	**Vnitřní vodovod**				**41 442,63**	**254 371,58**	**295 814,21**		**0,26**
163	722000R6VD	Potrubí z PPR montáž, dodávka, dezinfekce,	m	559,00	314,08	0,00	175 570,72	175 570,72	0,00	0,00
164	722254126RT2	Skříň hydrantová s výzbrojí C 52 + nástavec a klíč	soubor	2,00	7 039,87	13 486,41	593,33	14 079,74	0,04	0,08 RTS II / 2014
165	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	soub	1,00	8 187,14	155,12	8 032,02	8 187,14	0,00	0,00 RTS II / 2014
166	~~998722202R00~~	~~Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m~~	~~%~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00 RTS II / 2014~~
167	722171216R00	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 RTS II / 2014
168	722181223RT8	Izolace návleková D 25	m	559,00	72,42	23 856,67	16 626,11	40 482,78	0,00	0,02 RTS II / 2014
169	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	2,00	126,93	191,89	61,97	253,86	0,01	0,01 RTS II / 2014
170	72200R7VD	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	89,00	151,34	0,00	13 469,26	13 469,26	0,00	0,00
171	72200R8VD	Cirkulační čerpadlo	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	7220000R3VD	Armatury (kk,f,ZK)	soub	1,00	10 455,66	0,00	10 455,66	10 455,66	0,00	0,00
173	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	571,00	21,89	3 005,38	9 493,81	12 499,19	0,00	0,10 RTS II / 2014
174	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	571,00	18,96	747,16	10 079,00	10 826,16	0,00	0,01 RTS II / 2014
175	72200R9VD	Připomocné práce	hod	24,00	286,41	0,00	6 873,84	6 873,84	0,00	0,00
176	72200R12VD	Silikonové tmely - sanitar bílý	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,00	3 115,86	0,00	3 115,86	3 115,86	0,00	0,00 RTS II / 2014
	725	**Zařizovací předměty**				**28 470,64**	**15 870,25**	**44 340,89**		**0,93**
178	725014121RT1	Klozet závěsný CUBITO, hlub. splach., bílý	soubor	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23 RTS II / 2014
179	725017122R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé	soubor	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,34 RTS II / 2014
180	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03 RTS II / 2014
181	725013125R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06 RTS II / 2014
182	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	13,00	916,19	0,00	11 910,47	11 910,47	0,00	0,00 RTS II / 2014
183	725122221R00	Pisoár Domino s automatickým splachovačem, SLP 17	soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06 RTS II / 2014
184	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
185	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2014
186	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	13,00	2 470,30	28 210,62	3 903,28	32 113,90	0,01	0,12 RTS II / 2014
187	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
188	55220113.M	Vanička sprchová RONDA 90 PU + sprchový kout	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2014
189	725860212R00	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	1,00	316,52	260,02	56,50	316,52	0,00	0,00 RTS II / 2014
190	725860254R00	Sifon umyvadlový oválný chromovaný Raf SV1413	kus	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
191	725814124R00	Meziventil pračkový IVAR.70312 DN 15x(DN15 x DN20)	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
192	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
193	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2014
194	725800967R00	Oprava prodloužení Ke 263 G 1/2	kus	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2014
195	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2014

196	55161604	Sifon dřezový ED00450	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
197	55231080	Dřez nerez s miskou vestavný typ 528 Mono plus 1a	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
198	725823613RT1	Baterie umyvadlová stojánk.samouzavírací,regulační	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II / 2014
199	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
	731	**Kotelny**				**22 090,31**	**53 279,27**	**75 369,58**		**0,75**
200	7310000R1VD	Montáž a dodávky zařízení tepelné čerpadlo F 2040 - 16	soub	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	42610922	Oběhové čerpadlo CPD 11 - 25/75	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02 RTS II / 2014
202	484390120	Akumulační nádrž UKV 300 l	kus	1,00	9 065,09	9 065,09	0,00	9 065,09	0,13	0,13 RTS II / 2014
203	484390112	Zásobník teplé užitkové vody OKC 750 NTR/HP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33 RTS II / 2014
204	484390125	Zásobník teplé vody OKC 1000 NTR/HP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26 RTS II / 2014
205	551200406	Ventil směšovací 3-cestný IVAR MIX 3 Kv 18 5/4"	kus	1,00	1 506,92	1 506,92	0,00	1 506,92	0,00	0,00 RTS II / 2014
206	7310000R2VD	Montáž a dodávky příslušenství tepelné čerpadlo F 2040 - 16	soub	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	7310000R3VD	SMO 40 řídící jednotka pro F 2040	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	7310000R1VD	Montáž strojovny	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	73100R2VD	Topná jednotka TJ 6/4" - 6 kW	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	73100R4VD	Ohřev odvodu kondenzálu KVR 10-30 pro F 2040	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	73100R5VD	Karta příslušenství AXC 40	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	73100R6VD	Stojící držák venkovní jednotky	sada	3,00	3 134,26	0,00	9 402,78	9 402,78	0,00	0,00
213	73100R7VD	Elektrokotel Kopřiva s el. ovládaným čerpadlem a expanzomatem 36 kW	kus	1,00	21 609,44	0,00	21 609,44	21 609,44	0,00	0,00
214	73100R8VD	RS - Combi modul 80 R1	kpl	1,00	3 708,71	0,00	3 708,71	3 708,71	0,00	0,00
215	73100R9VD	RS - Combi modul 80 R2	kpl	1,00	4 888,53	0,00	4 888,53	4 888,53	0,00	0,00
216	48466204	Nádoba expanzní membránová NG 35/6	kus	1,00	1 025,22	1 025,22	0,00	1 025,22	0,01	0,01 RTS II / 2014
217	42610904	Čerpadlo Alpha 2 25-60	kus	2,00	5 246,54	10 493,08	0,00	10 493,08	0,01	0,02 RTS II / 2014
218	73100R10VD	Elektro mat.	soub	1,00	2 318,96	0,00	2 318,96	2 318,96	0,00	0,00
219	73100R11VD	Uvedení TČ do provozu servisním podnikem	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	73100R12VD	Montáž elektro propojení kabelové	kpl	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	73100R13VD	Topná zkouška	hod	24,00	366,15	0,00	8 787,60	8 787,60	0,00	0,00
222	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	1,00	2 563,25	0,00	2 563,25	2 563,25	0,00	0,00 RTS II / 2014
	733	**Rozvod potrubí**				**213 348,32**	**425 542,61**	**638 890,93**		**3,84**
223	73300002VD	Připojení tep. čerpadla na topný systém	HZS	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	733161106R00	Potrubí měděné Supersan D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	12,00	249,80	1 736,79	1 260,81	2 997,60	0,01	0,08 RTS II / 2014
225	733161103R00	Potrubí měděné Supersan D 12 x 1 mm, polotvrdé	m	12,00	225,39	1 419,03	1 285,65	2 704,68	0,01	0,08 RTS II / 2014
226	733161107R00	Potrubí měděné Supersan D 22 x 1 mm, polotvrdé	m	160,00	286,41	28 370,63	17 454,97	45 825,60	0,01	1,07 RTS II / 2014
227	733161108R00	Potrubí měděné Supersan D 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	270,00	390,56	78 143,63	27 307,57	105 451,20	0,01	1,69 RTS II / 2014
228	733161109R00	Potrubí měděné Supersan D 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	40,00	516,68	16 047,22	4 619,98	20 667,20	0,01	0,26 RTS II / 2014
229	733161110R00	Potrubí měděné Supersan D 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	50,00	742,07	29 631,94	7 471,56	37 103,50	0,01	0,35 RTS II / 2014
230	733161111R00	Potrubí měděné Supersan D 54 x 2 mm, tvrdé	m	18,00	1 179,82	18 377,29	2 859,47	21 236,76	0,01	0,15 RTS II / 2014
231	733161112R00	Potrubí měděné Supersan D 64 x 2 mm, tvrdé	m	10,00	2 587,47	22 390,54	3 484,16	25 874,70	0,01	0,08 RTS II / 2014
232	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	131,00	25,63	0,00	3 357,53	3 357,53	0,00	0,00 RTS II / 2014
233	73300R1VD	Izolace Tubolit	m	131,00	11,64	1 270,70	254,14	1 524,84	0,00	0,00
234	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	572,00	6,46	112,46	3 582,66	3 695,12	0,00	0,00 RTS II / 2014
235	900 R02	Připomocné práce	h	8,00	286,41	0,00	2 291,28	2 291,28	0,00	0,00 RTS II / 2014
236	73300R7VD	Montáž podlahové vytápění na systémovou desku	hod	658,00	231,90	0,00	152 590,20	152 590,20	0,00	0,00
237	73300R8VD	Dilatační páska 10/125		1 208,00	20,59	0,00	24 872,72	24 872,72	0,00	0,00
238	73300R9VD	Trubka 16x2	m	5 250,00	11,64	0,00	61 110,00	61 110,00	0,00	0,00
239	73300R10VD	Trubka plastová ochranná 17x2	m	500,00	13,18	0,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00
240	73300R11VD	Příchytka	ks	1 500,00	24,57	0,00	36 855,00	36 855,00	0,00	0,00
241	73300R12VD	Upevňovací fixační oblouk D 17-90 st.	kus	158,00	34,42	0,00	5 438,36	5 438,36	0,00	0,00
242	73300R13VD	Adaptér pro trubky 18x2 (16x2)	soub	158,00	31,08	0,00	4 910,64	4 910,64	0,00	0,00
243	73300R14VD	Spojka lisovaná mos 18x2	soub	20,00	14,81	0,00	296,20	296,20	0,00	0,00
244	73300R15VD	Plastifikátor	l	220,00	91,13	0,00	20 048,60	20 048,60	0,00	0,00
245	73300R16VD	Termostat prostorový oddělené relé	kus	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	73300R17VD	Termostatická hlava R473	kus	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	73300R18VD	Tlaková zkouška 16 okruhů	hod	79,00	15,13	0,00	1 195,27	1 195,27	0,00	0,00
248	73300R19VD	Připomocné práce	hod	24,00	286,41	0,00	6 873,84	6 873,84	0,00	0,00
249	732421312R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-40	soubor	10,00	1 473,56	14 138,04	597,56	14 735,60	0,01	0,07 RTS II / 2014
250	732421313R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-60	soubor	1,00	1 777,87	1 710,05	67,82	1 777,87	0,01	0,01 RTS II / 2014
251	73100R6VD	Stojan pro sběrné potrubí DN 60 U 5 3,1m	ks	5,00	964,20	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00
252	73100R7VD	Stojan pro rozdělovače RS Combi U 5 1,5 m	ks	6,00	1 254,68	0,00	7 528,08	7 528,08	0,00	0,00
253	73100R8VD	Objímky a závěsy pro měděnou trubku 42/1,5	ks	28,00	205,04	0,00	5 741,12	5 741,12	0,00	0,00
254	73100R9VD	Objímky a závěsy pro měděnou trubku 54/2	ks	18,00	232,71	0,00	4 188,78	4 188,78	0,00	0,00
255	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	1,00	6 587,64	0,00	6 587,64	6 587,64	0,00	0,00 RTS II / 2014

	734	**Armatury**			**33 768,81**	**19 265,08**	**53 033,89**		**0,09**	
256	73400001VD	~~D +M armatury pro vytápění~~	soub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	998734203R00	~~Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m~~	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
258	734291113R00	Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2	kus	9,00	192,03	1 152,30	575,97	1 728,27	0,00	0,00 RTS II / 2014
259	734291114R00	Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/4	kus	7,00	235,15	1 069,65	576,40	1 646,05	0,00	0,01 RTS II / 2014
260	734235222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 20	kus	8,00	144,02	886,85	265,31	1 152,16	0,00	0,00 RTS II / 2014
261	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 25	kus	15,00	314,08	3 900,41	810,79	4 711,20	0,00	0,01 RTS II / 2014
262	734235224R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 32	kus	17,00	472,74	6 858,70	1 177,88	8 036,58	0,00	0,02 RTS II / 2014
263	734235225R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 40	kus	12,00	685,11	7 197,60	1 023,72	8 221,32	0,00	0,02 RTS II / 2014
264	734235226R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 50	kus	5,00	1 017,09	4 549,94	535,51	5 085,45	0,00	0,01 RTS II / 2014
265	73400R1VD	Vsuvka lisovací přechodová G 35-5/4"	kus	12,00	118,80	0,00	1 425,60	1 425,60	0,00	0,00
266	73400R2VD	Spojka s vnitřním závitem 5/4"	kus	12,00	96,01	0,00	1 152,12	1 152,12	0,00	0,00
267	73300R20VD	Kompenzátor AUA 20-16-26 5/4"	kus	6,00	554,92	0,00	3 329,52	3 329,52	0,00	0,00
268	734235227R00	Kohout kulový DN 65	kus	7,00	457,28	3 044,90	156,06	3 200,96	0,00	0,02 RTS II / 2014
269	73400R3VD	Reg. ventil STAD DN 15	kus	4,00	177,38	0,00	709,52	709,52	0,00	0,00
270	73400R4VD	Reg. ventil STAD DN 20	kus	7,00	208,30	0,00	1 458,10	1 458,10	0,00	0,00
271	73400R5VD	Pojistná sestava R 554E 2,5 bar		1,00	256,31	0,00	256,31	256,31	0,00	0,00
272	73400R6VD	Ventil poj záv. 1/2"		3,00	199,35	0,00	598,05	598,05	0,00	0,00
273	734295217R00	Filtr, R74A DN 65	kus	1,00	802,28	735,96	66,32	802,28	0,00	0,00 RTS II / 2014
274	734243412R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 20	kus	4,00	198,54	602,99	191,17	794,16	0,00	0,00 RTS II / 2014
275	734243413R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 25	kus	7,00	232,71	1 306,67	322,30	1 628,97	0,00	0,00 RTS II / 2014
276	734243414R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 32	kus	3,00	280,72	694,19	147,97	842,16	0,00	0,00 RTS II / 2014
277	734243415R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 40	kus	2,00	329,54	555,14	103,94	659,08	0,00	0,00 RTS II / 2014
278	734243416R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 50	kus	2,00	557,36	958,13	156,59	1 114,72	0,00	0,00 RTS II / 2014
279	73400R7VD	Ventil MK 1" k expan.	kus	1,00	1 517,49	0,00	1 517,49	1 517,49	0,00	0,00
280	73400R8VD	Automat odvzdušňovací D 15		8,00	264,44	0,00	2 115,52	2 115,52	0,00	0,00
281	734413126R00	Teploměr	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
282	73400R9VD	Manometr	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1,00	561,89	0,00	561,89	561,89	0,00	0,00 RTS II / 2014
284	734265415R00	Šroub.reg.s vypouš.přímé, R383 DN 15x20	kus	1,00	286,41	255,38	31,03	286,41	0,00	0,00 RTS II / 2014
	735	**Otopná tělesa**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,05**
285	735151861R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 22 600/ 500	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 RTS II / 2014
286	735157661R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 500	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 RTS II / 2014
287	735171148R00	Těleso trubkové Koralux Rondo Comfort KRT 1220.600	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2014
288	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	736	**Regulace**				**461 935,44**	**97 143,94**	**559 079,38**		**2,42**
289	736316704R00	Univerzální sestava IVAR.UNIMIX,5 cestný,vč.skříně	kus	2,00	13 742,88	22 710,48	4 775,28	27 485,76	0,00	0,00 RTS II / 2014
290	736316705R00	Univerzální sestava IVAR.UNIMIX,6 cestný,vč.skříně	kus	2,00	14 195,28	23 576,99	4 813,57	28 390,56	0,00	0,00 RTS II / 2014
291	736316706R00	Univerzální sestava IVAR.UNIMIX,7 cestný,vč.skříně	kus	2,00	14 815,30	24 788,71	4 841,89	29 630,60	0,00	0,00 RTS II / 2014
292	736316707R00	Univerzální sestava IVAR.UNIMIX,8 cestný,vč.skříně	kus	3,00	15 530,51	38 803,17	7 788,36	46 591,53	0,00	0,00 RTS II / 2014
293	736316708R00	Univerzální sestava IVAR.UNIMIX,9 cestný,vč.skříně	kus	1,00	16 179,82	13 455,80	2 724,02	16 179,82	0,00	0,00 RTS II / 2014
294	736316709R00	Univerzální sestava IVAR.UNIMIX,10cestný,vč.skříně	kus	1,00	16 732,30	13 943,43	2 788,87	16 732,30	0,00	0,00 RTS II / 2014
295	736322112R00	Systém. deska bez kroč. izolace Rehau Varionova	m2	1 100,00	314,08	283 798,57	61 689,43	345 488,00	0,00	1,31 RTS II / 2014
296	736322315R00	Plná deska polystyrenová izolační deska	m2	1 100,00	43,29	40 858,29	6 760,71	47 619,00	0,00	1,11 RTS II / 2014
297	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m	%	1,00	961,81	0,00	961,81	961,81	0,00	0,00 RTS II / 2014
	764	**Konstrukce klempířské**				**88 523,20**	**11 005,73**	**99 528,93**		**1,25**
298	764321391R00	Montáž oplechování z Al	m	125,50	104,15	5 829,21	7 241,62	13 070,83	0,00	0,21 RTS II / 2014
299	764359393R00	Montáž kotlíku Al čtyřhranného	kus	4,00	964,20	3 236,80	620,00	3 856,80	0,00	0,00 RTS II / 2014
300	553926011	Okapnice	m	125,50	313,26	39 314,13	0,00	39 314,13	0,00	0,05 RTS II / 2014
301	764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27 RTS II / 2014
302	764430340RT2	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 500 mm	m	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38 RTS II / 2014
303	764778124RT1	Odpadní trouby kruhové, D 150 mm	m	30,40	1 423,92	40 143,06	3 144,11	43 287,17	0,00	0,09 RTS II / 2014
304	764421490RT2	Oplechování říms z Al tl. 0,63 mm, rš 750 mm	m	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24 RTS II / 2014
305	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	766	**Konstrukce truhlářské**				**27 471,12**	**0,00**	**27 471,12**		**8,39**
306	766601213RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2014
307	766629302R00	Montáž oken plastových (m - spára mezi oknem a zdí)	m	598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72 RTS II / 2014
308	61143844	O/5 Okno plastové dvoukřídlé 200x1950 cm O+OS bílé	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,22 RTS II / 2014
309	61143819	O/2 okno plastové 250 x 100 cm OS bílé	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
310	61143833	O/4 Okno plastové dvoukřídlé 200x100 cm O+OS bílé	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
311	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
312	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014

313	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
314	61160158	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 70x197 CPL HQ	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23 RTS II / 2014
315	61160188	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 80x197 CPL HQ	kus	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,59 RTS II / 2014
316	61160218	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 90x197 CPL HQ	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04 RTS II / 2014
317	61160242	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 100x197 CPL HQ	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06 RTS II / 2014
	61160R1	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 110x197 CPL HQ	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
318	61160311	Dveře vnitřní hladké plné 2 křid. 120x197 CPL HQ	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 RTS II / 2014
319	61181516	Zárubeň obložková NORMAL š. 70cm/st. 18-25cm CPL	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,39 RTS II / 2014
320	61181517	Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 18-25cm CPL	kus	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,96 RTS II / 2014
321	61181518	Zárubeň obložková NORMAL š. 90cm/st. 18-25cm CPL	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05 RTS II / 2014
322	61181555	Zárubeň obložková NORMAL š. 100cm/st. 6-17cm lamin	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04 RTS II / 2014
323	611000R2VD	Kování Leko Vision R nerez	ks	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6181R1	Zárubeň obložková NORMAL š. 110 cm 18-25 cm lamin	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6181R2	Zárubeň obložková NORMAL š 120 cm 18-25 cm lamin	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	61181555	Zárubeň obložková NORMAL š. 190cm/st. 6-17cm lamin	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04 RTS II / 2014
	61181R3	D21/PO Dveře vnitřní posuvné do pouzdra včetně pouzdra a kování	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	611181R4	D21/PO Dveře vnitřní posuvné zárubeň	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
325	611000R3VD	Kování Leko Vision WC	ks	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	~~766000R16VD~~	~~Vybavení nábytkem učebny, kabinety, kanceláře~~		~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
327	61143833	O/6 Okno plastové dvoukřídlé 125x195 cm O+OS bílé	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17 RTS II / 2014
328	61143833	O/7 Okno plastové dvoukřídlé 175x195 cm O+OS bílé	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09 RTS II / 2014
329	61143833	O/8 Okno plastové dvoukřídlé 50x195 cm O+OS bílé	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09 RTS II / 2014
330	61143833	O/9 Okno plastové dvoukřídlé150x112 cm O+OS bílé	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,26 RTS II / 2014
331	61143833	O/14 Okno plastové dvoukřídlé 250x195 cm O+OS bílé	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
332	61143833	D2/O Dveře plastové dvoukřídlé 150x282 cm O+OS bílé	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
333	61143833	D3/O Dveře plastové dvoukřídlé 200x225 cm O+OS bílé	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
334	61143833	D7/P Dveře plastové dvoukřídlé 100x282 cm O+OS bílé	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
335	61143844	O/18 Okno plastové dvoukřídlé 200x216,5 cm O+OS bílé	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,28 RTS II / 2014
336	61143833	O/19 Okno plastové dvoukřídlé 125x216,5 cm O+OS bílé	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22 RTS II / 2014
337	61143833	O/20 Okno plastové dvoukřídlé 175x216,5 cm O+OS bílé	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09 RTS II / 2014
338	61143833	O/21 Okno plastové dvoukřídlé 50x216,5 cm O+OS bílé	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,13 RTS II / 2014
339	61143833	O/3 Okno hliník dvoukřídlé 200x100 cm O+OS bílá	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
340	61143833	O/12 Okno hliník dvoukřídlé 250x216,5 cm O+OS bílá	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
341	61143833	O/13 Okno hliník dvoukřídlé 200x216,5 cm O+OS bílá	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09 RTS II / 2014
	61143R10	O/15 Světlík např. Velux 1200x1200 mm, el.ovládání	kus	2,00	8 026,04	16 052,08	0,00	16 052,08		
	61143R11	O/17 Světlovod Prům. 350 mm	kus	1,00	5 845,40	5 845,40	0,00	5 845,40		
	61143R12	O/16 Světlík např. Velux 900/1200 mm, ruční ovládání	kus	1,00	5 573,64	5 573,64	0,00	5 573,64		
	61143R13	O/10 Roleta - kastlík 3600x1100 mm, elektropohon	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	61143R14	O/11 Roleta - kastlík 1600x1100, elektropohon	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
342	61143833	O/1 Okno hliník dvoukřídlé 250x100 cm O+OS bílá	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 RTS II / 2014
	61143R15	D1/OB Vstupní dveře dvoukřídlové hliník s nadsvětlíkem 3600x2820 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	61143R16	D4/OB Dveře dvoukřídlové hliník 2000x2020 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	61143R17	D5/OB Dveře dvoukřídlové hliník s nadsvětlíkem 3000x2820 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	61143R18	D6/OB Dveře dvoukřídlové hliník s nadsvětlíkem 2250x2820 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	61143R19	D29/OB Dveře dvoukřídlové hliník s nadsvětlíkem 3000x3065 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	76600001	Dřevěná plotová výplň s ocelovými svlaky, latě 100/20	ks	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
344	61143844	O/5 Okno plastové dvoukřídlé 200x195,0 cm O+OS bílé	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,22 RTS II / 2014
	767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**29 092,10**	**0,00**	**29 092,10**		**5,96**
345	767122112R00	~~Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných~~	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
346	767654240R00	Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce,pl.do 20 m2	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
347	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
348	767VD	Dodávka + Montáž oplocení pletivo s podhrabovými deskami	m	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	7670000R7VD	Vjezdová vrata posuvná vč. dálkového ovládání elektro	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	76700002VD	Dodávka vrátek	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	914001121R00	Z3 Zábradlí ocel. se sklen. výplní, bezpečnostní sklo 55.1, 2960x950 mm, sklo 1405x850 mm tl. 10,4 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,23 RTS II / 2014
352	767221220R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 25 kg	m	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
353	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2014
354	14310914	Trubka podélně svařovaná hladká 11343 10x2,0 mm	m	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 RTS II / 2014
355	14310944	Trubka podélně svařovaná hladká 11343 28x2,0 mm	m	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2014
356	14310964	Trubka podélně svařovaná hladká 11343 38x2,0 mm	m	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 RTS II / 2014

	781497121	Čisticí zóna 2x1 m guma	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	781497121	Čisticí zóna 2x1 m rohož	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
357	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 RTS II / 2014
358	13384425	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11375	T	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,12 RTS II / 2014
359	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,04 RTS II / 2014
360	13611220	Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm	T	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01 RTS II / 2014
361	14587296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm	T	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,06 RTS II / 2014
362	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
363	55347010	Žebřík ocelový požární délka 1000 cm včetně suchovodu	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2014
364	767584522R00	Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm	m2	629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 RTS II / 2014
365	59593073	Rockfon Sonar 600x600 podhled akustický	m2	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3,09 RTS II / 2014
366	59593073	Rockfon Sonar Bas 600x600 podhled akustický	m2	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,88 RTS II / 2014
367	59593073	Rockfon Hygienic 600x600 podhled akustický	m2	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,83 RTS II / 2014
368	59593073	Rockfon Eclipse podhled akustický	m2	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,50 RTS II / 2014
	767R01	Kotvicí bod např.Topsafe dl. 800 mm	ks	12,00	1 444,26	17 331,12	0,00	17 331,12		
	767R02	Kotvicí bod např.Topsafe dl. 600 mm	ks	1,00	1 224,57	1 224,57	0,00	1 224,57		
	767R03	Kotvicí bod např Topsafe dl. 500 mm	ks	1,00	1 162,73	1 162,73	0,00	1 162,73		
	767R04	Kotvicí bod např. Topsafe dl. 700 mm	ks	1,00	1 308,38	1 308,38	0,00	1 308,38		
	767R05	Lano nerezové tl. 6 mm	m	118,00	68,35	8 065,30	0,00	8 065,30		
369	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	771	**Podlahy z dlaždic**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
370	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	771212117	Sokl keramický v= 100 mm.	m	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM,	m2	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	5970001	Dlažba dle výběru investora 600x600 mm dlažba vstupu,	m2	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5970002	Dlažba chodeb, hyg. Zázemí 300x300 mm	m2	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5970003	Dlažba dle výběru investora 300x300 mm tech. Místnost, úklid	m2	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5970004	Dlažba exteriérová	m2	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	5970001VD	Dlažba dle výběru investora 200x200 mm kuchyně	m2	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2,73**
	7750000R1VD	Podlahy Vinyl - soklík v=100 mm	m	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
373	7750000R1VD	Podlahy PVC - vinyl	soub	647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	28412384	Podlahovina ID Inspiration 70 Woods tl. 2,5 mm	m2	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73 RTS II / 2014
375	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	781	**Obklady (keramické)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	7811100R1VD	Montáž obkladů	m2	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7811100R2VD	Montáž listely	m	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
376	781R1VD	D obkladů keramických,	m2	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781R2VD	D listel	m	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
377	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	784	**Malby**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2,54**
378	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m syté barvy	m2	3 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54 RTS II / 2014
	791	**Zařízení velkokuchyní**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
379	~~791R00001VD~~	~~Dodávka a montáž vybavení kuchyně pro školní stravování~~	~~soub~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	87	**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových**				**41 995,74**	**52 420,00**	**94 415,74**		**0,49**
380	721000003VD	Napojení do stávající stoky	soub	1,00	524,82	0,00	524,82	524,82	0,00	0,00
381	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	20,00	675,35	11 070,34	2 436,66	13 507,00	0,01	0,14 RTS II / 2014
382	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	20,00	14,81	10,43	285,77	296,20	0,00	0,00 RTS II / 2014
383	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	22,00	58,83	989,73	304,53	1 294,26	0,00	0,00 RTS II / 2014
384	7220000R1VD	Napojení do stávajících vodovodních rozvodů	soub	1,00	2 447,52	0,00	2 447,52	2 447,52	0,00	0,00
385	87100R4VD	Vodoměrná šachta plast d 1200	kus	1,00	7 048,01	0,00	7 048,01	7 048,01	0,00	0,00
386	87100R4VD	Vodoměrná sestava 2"	kus	1,00	3 947,93	0,00	3 947,93	3 947,93	0,00	0,00
387	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm II.etapa	m	50,00	675,35	27 675,86	6 091,64	33 767,50	0,01	0,35 RTS II / 2014
388	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm - II.etapa	m	50,00	58,83	2 249,38	692,12	2 941,50	0,00	0,00 RTS II / 2014
389	210000002VD	Chránička pro II.Etapu silnoproud. slaboproud	ks	100,00	286,41	0,00	28 641,00	28 641,00	0,00	0,00
	89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				**0,00**	**18 014,64**	**18 014,64**		**0,00**
390	894432112R00	Osazení betonové šachty revizní prům.1000 mm,	kus	1,00	3 728,23	0,00	3 728,23	3 728,23	0,00	0,00 RTS II / 2014
391	721VD	Dodávka revizní šachty betonové D 1000 hl. 2,68 m, vč. Šachtového dna	ks	1,00	14 286,41	0,00	14 286,41	14 286,41	0,00	0,00
	91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**109,15**
392	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč. Dodávky	m	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	19,04 RTS II / 2014
393	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč. Dodávky	m	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	15,60 RTS II / 2014
394	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	50,41 RTS II / 2014

395	592173060	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	21,23	RTS II / 2014
396	59217298	Obruba VO vnější oblouk	kus	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,88	RTS II / 2014
	91571R1	Doplnění svislého dopr. Značení značka A 12 na stáv.sloupek	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	91571R2	Doplnění svislého dopr. Značení značka IP6 na stáv.sloupek	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91571R3	Doplnění svislého dopravního značení značka včetně sloupku IP12,O1,E1	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91571R4	Doplnění svislého dopravního značení značka včetně sloupku IP11b,E1	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91571R5	Doplnění svislého dopravního značení-přesunutí a doplnění IP6	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91571R6	Přesunutí stávající značky	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	915712121	Vodorovné značení dělících čar plastem, nehlučné	m	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	915721122	Vodorovné značení stop čar, zeber a pod. plastem, nehlučné	m2	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94	**Lešení a stavební výtahy**				**24 667,45**	**69 977,43**	**94 644,88**		**27,70**	
397	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 048,00	42,47	31,97	44 476,59	44 508,56	0,02	19,26	RTS II / 2014
398	941941291R00	Připlatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 048,00	24,57	24 635,48	1 113,88	25 749,36	0,00	1,02	RTS II / 2014
399	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 048,00	23,27	0,00	24 386,96	24 386,96	0,00	0,00	RTS II / 2014
400	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	7,42	RTS II / 2014
	95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	R1	Hasící přístroj PG 6	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	R1	Hasící přístroj PHP	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	H01	**Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m**				**163 232,34**	**0,00**	**163 232,34**			
401	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	796,10	205,04	163 232,34	0,00	163 232,34	0,00	0,00	RTS II / 2014
	H22	**Komunikace pozemní a letiště**				**0,00**	**106 439,62**	**106 439,62**		**0,00**	
402	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	774,05	137,51	0,00	106 439,62	106 439,62	0,00	0,00	RTS II / 2014
	M21	**Elektromontáže**				**47 055,97**	**138 703,62**	**185 759,59**		**292,17**	
403	210000002VD	Montáž rozvodů elektro	soub	1,00	19 951,18	0,00	19 951,18	19 951,18	0,00	0,00	
404	210010311RT1	Krabice univerzální KU 68, bez zapojení-kruhová	kus	41,00	92,76	443,52	3 359,64	3 803,16	0,00	0,00	RTS II / 2014
405	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	137,00	169,24	3 207,27	19 978,61	23 185,88	0,00	0,00	RTS II / 2014
406	210110052RT2	Spínač Tango 3559 AO1345	kus	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
407	210110053RT2	Spínač Tango 3558 A-01940B	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
408	21000R14VD	Střídavý přepínač Tango 3559	ks	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	21000R15VD	Střídavý přepínač Tango 3558A	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	21000R16VD	Seriový přepínač Tango 3559		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	21000R17VD	křížový přepínač Tango 3559	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	21000R18VD	Spínač vačkový 63 A-4P		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	21000R19VD	Tlačítko nouzové GEWISS-GW 42-21 v boxu		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414	21000R20VD	Zásuvka Tango 2P+PE		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	21000R21VD	Zásuvka Tango 2P+PE		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	21000R22VD	Zásuvka dvojnásobná 2x((2+PE) Tango 2P+PE		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	21000R23VD	Zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí Tango 2P+PE		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	21000R24VD	Zásuvka dvojnásobná 2x(2+PE) Tango 2P+PE		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	21000R25VD	transformátor FLM1000 WC invalidi	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	21000R26VD	tlačítko FAP 2001	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	21000R27VD	prosvětl. tlačítko FAP 1001		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	21000R28VD	kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	21000R29VD	elektroměrový rozvaděč DCK NS+102	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	21000R30VD	krabice Hensel DP9025/z	ks	10,00	151,34	0,00	1 513,40	1 513,40	0,00	0,00	
425	21000R31VD	soumrakový spínač SOU 3	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	21000R32VD	spínač 3553-01929B IP 44	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427	21000R33VD	tlačítkový ovladač Schneider XALD 213		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	210800101RT1	Kabel CYKY 02x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00	20,17	431,11	1 182,49	1 613,60	0,00	0,01	RTS II / 2014
429	210800101RT1	Kabel CYKY 03x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	530,00	20,97	2 969,39	8 144,71	11 114,10	0,00	0,07	RTS II / 2014
430	210800105RT1	Kabel CYKY J 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	1 200,00	20,97	7 953,58	17 210,42	25 164,00	0,00	0,19	RTS II / 2014
431	210800115RT1	Kabel CYKY J5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	490,00	27,03	5 703,80	7 540,90	13 244,70	0,00	0,11	RTS II / 2014
432	210800106RT1	Kabel CYKYJ3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	1 180,00	25,02	12 504,63	17 018,97	29 523,60	0,00	0,25	RTS II / 2014
433	210800107RT1	Kabel CYKY J3x4 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00	39,22	662,20	514,40	1 176,60	0,00	0,01	RTS II / 2014
434	210800117RT1	Kabel CYKY J5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00	48,49	2 583,60	1 295,60	3 879,20	0,00	0,03	RTS II / 2014
435	210800118RT1	Kabel CYKY J5 žil uložený pod omítkou	m	90,00	70,38	4 698,37	1 635,83	6 334,20	0,00	0,05	RTS II / 2014
436	210800138RT3	Kabel CYKY 5 žil uložený pod omítkou stropu	m	80,00	85,92	5 898,50	975,10	6 873,60	0,00	0,10	RTS II / 2014
437	21000R34VD	Kabel CYKY - 3x50+35		45,00	305,13	0,00	13 730,85	13 730,85	0,00	0,00	
438	21000R35VD	Kabel CYKY - 04x25		40,00	265,41	0,00	10 616,40	10 616,40	0,00	0,00	
439	21000R36VD	Kabel CYKY - 3x185+95		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	210007VD	HO7V-K 1x6 zelenožlutá barva (CY)		60,00	19,77	0,00	1 186,20	1 186,20	0,00	0,00	
441	210008VD	HO7V-K 1x10 zelenožlutá barva (CY)		60,00	37,84	0,00	2 270,40	2 270,40	0,00	0,00	

442	210008VD	HO7V-K 1x50 zelenožlutá barva		70,00	128,56	0,00	8 999,20	8 999,20	0,00	0,00	
443	21000R35VD	topný kabel KVR 10-30 délka 3 m	ks	3,00	174,94	0,00	524,82	524,82	0,00	0,00	
444	21000R40VD	Led svítidlo Modus KSL 4000M-41W	m	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445	21000R41VD	Led svítidlo Modus KSL 6000M-66 W	m	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
446	21000R42VD	Led svítidlo Modus LLL 6000RL 2-66 W	m	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
447	21000R43VD	Led svítidlo Modus BRSB 375 -28 W	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	21000R44VD	Led svítidlo Modus BRSB 480 -37 W	ks	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	21000R45VD	Led svítidlo Modus PL 7000L2-63W	ks	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450	21000R46VD	Led svítidlo Modus AREL 4000AS-42W	ks	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	21000R47VD	Led svítidlo Modus ESO 4000RMKN-38W	ks	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452	21000R48VD	Nástěnné svítidlo se senzorem VICTOR E 27/60W IP 44	ks	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453	21000R49VD	Nástěnné svítidlo se senzorem Panalux OLGA S OS - 60/B-60W	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	21000R50VD	Nouzové svítidlo Helios 108NM2h vybavit piktogramy	ks	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
455	21000R51VD	svítidlo Modus PARKLED 45 W IP 44	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456	21000R52VD	Stožár ke svítidlu SL 300 v=3 m	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	21000R61VD	Rozvaděče - skříň BP-F-600/17/B 600x1760x300 mm IP 30	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458	21000R61VD	Rozvaděče - skříň BP-O-600/10-C-W	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459	21000R63VD	skříň DistriTon RZG-4N56 IP 40		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	21000R64VD	lišta G3L - 1000 -10C		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	21000R65VD	kontrolka SMS-DIN03- G230AC Zelená		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	21000R66VD	svodič DEHNventil DVM TNS 255		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	21000R67VD	držák pojistky RSP 4 včetně pojistky		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464	21000R68VD	Kontrolka His-06/ 230HC		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	21000R69VD	ekvipotenciální sběrnice EVP		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466	21000R70VD	kontrolka SOS -99-G-230V		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	21000R71VD	jistič LTE-2B-1		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
468	21000R72VD	jistič LTE-25B-3		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469	21000R73VD	jistič LTE-63B-3		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
470	21000R74VD	jistič LTE-80B-3		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	21000R75VD	jistič LTE-50B-3		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	21000R76VD	jistič BH630 + spoušť		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	21000R77VD	jistič NZMH2-VE160-100SVE		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474	21000R78VD	jistič LPN 10B/1		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
475	21000R79VD	jistič LPN 16/1		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
476	21000R80VD	proudový chránič KZS4M25A/0,1A		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
477	21000R81VD	proudový chránič KZS2M16A/30mA		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
478	21000R82VD	propojovací lišta S3L-1000-16		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479	21000R83VD	pojistka PN2/250A včetně spodku		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480	21000R84VD	vypínač IS 40/3		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	21000R85VD	přepínač VS10-2201VPS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	21000R86VD	jistič OEZ BD 250 včetně spouště SV-BHD-X230		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
483	21000R87VD	jistič nadpr. ochranou LMAT 4SD-40A/0,1A		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
484	21000R88VD	spínač MSO 0-3/3P		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
485	21000R89VD	kontrolka VMS-DIN03G230 VAC		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
486	21000R90VD	Jistič LTN 80/C3		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
487	21000R91VD	Jistič LTN 25C/3		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488	21000R92VD	Jistič LTN 6B/1		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
489	21000R93VD	Jistič LTN 80B/3		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
490	21000R94VD	skříň DistriBox NP65-0608030 IKp 65		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	21000R95VD	kontrolka HIS-06G230VAC		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
492	21000R96VD	kontrolka HIS-06R230VAC		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
493	21000R97VD	spínač VSN 100-1103-A8VNVZ2R		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
494	21000R98VD	tlačítko OTP-99G+OPJ99.5		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495	21000R99VD	tlačítko OTP-99R+OPJ99.5		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
496	21000R99VD	stykač C115.21 cívka 230V stř.50Hz		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	21000R100VD	relé T17 3-4, 3A		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
498	210200020RAB	Hromosvod hromosvodový drát FeZn průměr 8 mm	m	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	113,78	RTS II / 2014
499	210200020RAB	Hromosvod jímací tyč Dehn délka 2,5 materiál AL	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,60	RTS II / 2014
500	210200020RAB	Hromosvod betonový podstavec průměr 337 mm kat. č. 102010	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,80	RTS II / 2014
501	210200020RAB	Hromosvod podložka pod betonový podstavec kat. č. 102050	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,80	RTS II / 2014
502	210200020RAB	Hromosvod podpěra svislá PV17/70	ks	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	14,37	RTS II / 2014
503	210200020RAB	Hromosvod plastová podpěra typ FB253015	ks	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	27,85	RTS II / 2014

504	210200020RAB	Hromosvod svorka SOc	ks	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,59	RTS II / 2014
505	210200020RAB	Hromosvod ochranný úhelník OU 1,7	ks	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,59	RTS II / 2014
506	210200020RAB	Hromosvod označení svodu Tremis na svorky 8/Vs035	ks	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,59	RTS II / 2014
507	210200020RAB	Hromosvod zkušebnisvorka ZSb	ks	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,59	RTS II / 2014
508	210200020RAB	Hromosvod dvojodbočení svorka SK	ks	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	5,99	RTS II / 2014
509	210200020RAB	Hromosvod odbočení svorka SS	ks	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	5,99	RTS II / 2014
510	210200020RAB	Hromosvod zemnící pásek FeZn 30/4	m	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	104,80	RTS II / 2014
511	210010301RT1	Krabice 8101 IP54	kus	6,00	175,75	0,00	1 054,50	1 054,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
512	210010301RT1	zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami a víčkem 5518E-A02999 01 IP 44	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
513	210010301RT1	průmyslovýá termostat EBERLE UTR/60, rozsah 0-60 sl.C IP 65	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
514	210010301RT1	čidlo EBERLE F 891000 IP 64 rozsah -25-+70 st.C	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
515	210010301RT1	dešťový senzor KLA 100	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
516	210008VD	HO7V-K 1x16	m	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517	210008VD	CMSM 3x0,80, XO OV1	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	210008VD	CMSM 6x0,75 XO -1SP1	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	210008VD	Chránička Monoflex 1232	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	210008VD	Ohebná trubka OT 32020/10 prům. 20 mm	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521	21000R52VD	Stožár KL 6-133/60Z v=6 m	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522	21000R52VD	Výložník SK 1-500Z	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523	21000R52VD	Svítidlo LV LEDOS 3500V1ND-30W/230 V	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524	21000R81VD	proudový chránič KZS4M10A/0,03A	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	21000R99VD	stykač VS 120-10 cívka 230V stř.50Hz	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	21000R99VD	stykač C50.11 cívka 230V stř.50Hz	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	21000R64VD	krabice HenselDP 9025/z	ks	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528	21000R64VD	svorkovnice stožárová SV-A6.10.4. průchozí včetně pojistky E 14-4A	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529	21000R64VD	svorkovnice stožárová SV-A9.10.4. rozbočná včetně pojistky E 14-4A	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530	21000R64VD	řídicí jednotka Velux typ KFX 120	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	21000R64VD	požárně poplachový spínač KFK 100	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	21000R64VD	ventilační spínač KFK 200	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534	210000002VD	Montáž hromosvodu	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M33	**Montáže dopravních zařízení a vah**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
538	330030100R00	Osobní výtah Schindler 3300 dle CN	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
						Celkem:		**5 747 515,12**			

Poznámka

Zde jsou uvedeny položky , které chybějí ve výkazu výměr zadavatele a jsou uvedeny v PD k realizaci

		Betonová atika střechy									
65 1.	413351101R00	Bednění věnce š. Do 40 cm - zřízení	m	130,30	163,00	7 570,23	13 668,67	21 238,90	0,05	6,52	RTS II / 2014
66 2.	413351103R00	Bednění věnce š.do40cm- odstranění	m	130,30	38,00	0,00	4 951,40	4 951,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
64 3.	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 20/25 dobetonovávka věnců okolo panelů 2.NP změna z 32,58 r	m3	20,75	3 450,00	63 272,34	8 315,16	71 587,50	2,53	52,40	RTS II / 2014
68 4.	413351214R00	Navrtání a lepení chem. Kotvou trnů do betonové konstrukce – atika	kus	393,00	121,00	0,00	47 553,00	47 553,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
64 5.	413321414R00	Ztracené bednění ZB40 beton C 20/25 atika	m2	116,55	1 860,00	191 602,82	25 180,18	216 783,00	1,01	117,95	RTS II / 2014
69 6.	413361821R00	Výztuž atiky z betonářské oceli 10505	t	1,82	27 500,00	27 619,49	22 430,51	50 050,00	1,02	1,86	RTS II / 2014
7.	62231R2	Vyrovnání fasády pod obklad - polystyrén tl. 150 mm nová položka atika a věnce uhl. Polystyren	m2	208,00	365,00	0,00	75 920,00	75 920,00			
8.		Glastek 30 sticker ultra atika střechy - doplněno	m2	450,00	176,00			79 200,00			
		Osazení plast. Prostupů ocelových krákorců	ks	90,00	55,00			4 950,00			
		Přípojka kanalizace a vody									
9.	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - do hl. 2 m kanalizace	m2	115,00	74,21	0,00	8 534,15	8 534,15			
10.	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - do hl. 2 m kanalizace	m2	115,00	13,10	0,00	1 506,50	1 506,50			
		Zpětná úprava asfaltové komunikace do původního stavu	kpl	1,00	12 500,00			12 500,00			
		Výtahová šachta									
41	318261211	Zdivo z tvárnic plotových, bet. Zálivka tl. 200 mm Výtahová šachta	m2	56,00	899,10	37 788,98	12 560,62	50 349,60	0,38	30,51	RTS II / 2014
69 6.	413361821R00	Výztuž atiky z betonářské oceli 10505 Výtahová šachta	t	0,75	27 500,00	11 381,66	9 243,34	20 625,00	1,02	0,76	RTS II / 2014
401	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	184,74	205,04	37 879,09	0,00	37 879,09	0,00	0,00	RTS II / 2014
		Zimní opatření	kpl	1,00	85 000,00			85 000,00			
								788 628,14			

Chybně uvedené ceny v rozpočtu - viz příloha nabídky zdůvodnění navýšení ceny

115 1.	713141151R00	Izolace tepelná střech EPS 100S 120 mm (cena vychází z pol. 713-28375704) dod. Mat.	m2	664,88	237,00	85 527,03	72 049,53	157 576,56	0,00	0,00	RTS II / 2014
116 2.	713141151R00	Izolace tepelná střech EPS 100 S tl.140 mm (cena vychází z pol. 713-28375704) dod. Mat.	m2	664,88	277,00	105 026,43	79 145,33	184 171,76	0,00	0,00	RTS II / 2014
4.	767R01	Kotvící bod např.Topsafe dl. 800 mm **rozdíl ceny**	ks	12,00	5 250,00	63 000,00	0,00	63 000,00			

5.	767R02	Kotvicí bod např.Topsafe dl. 600 mm **rozdíl ceny**	ks	1,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00
6.	767R03	Kotvicí bod např Topsafe dl. 500 mm **rozdíl ceny**	ks	1,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
7.	767R04	Kotvicí bod např. Topsafe dl. 700 mm **rozdíl ceny**	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
8.	767R05	Lano nerezové tl. 6 mm **rozdíl ceny**	m	118,00	155,00	18 290,00	0,00	18 290,00
								436 888,32
	Celkem							

Elektro - slaboproud

Ks	rozhlas + ozvučení	bez DPH/ks	celkem bez DPH
12	IP reproduktor nástěnný 8-12W PoE	0,00 Kč	0,00 Kč
12	nástěnný pasivní reproduktor připojitelný k IP reproduktoru	0,00 Kč	0,00 Kč
100	audio kabel 2x0,75mm2	5,93 Kč	593,00 Kč
1	IP HW konzole hlasatele s mikrofonem a tlač.volbou	0,00 Kč	0,00 Kč
	hlášení do 12 zón, indikace aktivity, určení priorit	0,00 Kč	0,00 Kč
1	SW manager pro správu všech reproduktorů a uživatelů	0,00 Kč	0,00 Kč
1	montáž, nastavení, instalace	0,00 Kč	0,00 Kč
1	školení obsluhy (3h)	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč
			0,00 Kč

Ks	čas + zvonění	bez DPH/ks	
1	systém jednotného času - NTP server	0,00 Kč	0,00 Kč
1	montážní sada do RACKu pro 1U	0,00 Kč	0,00 Kč
1	přijímač radiosignálu DCF 77	0,00 Kč	0,00 Kč
6	IP hodiny samostavitelné, napájení PoE	0,00 Kč	0,00 Kč
2	stropní závěs pro dvoustrannou montáž hodin	0,00 Kč	0,00 Kč
2	propojovací kabel dvoustranných hodin	0,00 Kč	0,00 Kč
4	školní zvonek 12V DC, hlasitost 95dB/1m, spotřeba 225mA	0,00 Kč	0,00 Kč
4	IP relé pro spínání a napájení zvonku, PoE + BOX	0,00 Kč	0,00 Kč
1	SW pro programování a spínání IP relé, týdenní cykly	0,00 Kč	0,00 Kč
	program odešle tabulku spínání do IP relé a ty pak pracují OFFline		0,00 Kč
1	montáž, nastavení, instalace	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč

Ks	hlasová komunikace + intercomy + ACS	bez DPH/ks	
1	VoIP SIP telefonní ústředna	0,00 Kč	0,00 Kč
2	IP dveřní intercom s kamerou 3tlačítkový + čtečka 125kHz RFID	0,00 Kč	0,00 Kč
1	IP dveřní intercom s kamerou 3tlačítkový	0,00 Kč	0,00 Kč
2	stříška a zápustná krabice pro intercom	0,00 Kč	0,00 Kč
1	zápustná krabice se stříškou a antivandal maskou	0,00 Kč	0,00 Kč
1	napájecí zdroj 12V/2A	0,00 Kč	0,00 Kč
60	FTP LSOH kabel cat 6	21,40 Kč	1 284,00 Kč
1	přepěťová ochrana/svodič bleskových proudů pro cat.6 100Mbps	0,00 Kč	0,00 Kč
1	plastová rozvodnice pro přepěťovou ochranu	0,00 Kč	0,00 Kč
2	konektor FTP cat 6	0,00 Kč	0,00 Kč
25	zemní chránička korugovaná dvouplášťová 40/32mm	0,00 Kč	0,00 Kč
2	ASSA ABLOY, elmech. Samozamykací zámek zámek,	0,00 Kč	0,00 Kč
2	bezp. kování klika/klika	0,00 Kč	0,00 Kč
2	ASSA ABLOY kabel k zámku 6m	0,00 Kč	0,00 Kč
2	ASSA ABLOY kabelová zadlabávací průchodka	0,00 Kč	0,00 Kč
2	bezpečnostní relé	0,00 Kč	0,00 Kč
20	instalační plastová trubka 32mm	30,92 Kč	618,40 Kč
35	Kabel datový UTP 5e LSOH	20,83 Kč	729,05 Kč
30	Kabel napájecí 2x1,5	18,14 Kč	544,20 Kč
1	montážní a spojovací materiál	0,00 Kč	0,00 Kč
1	SW nástroj pro programování a správu	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Grandstream GXV-3275 - VoIP display 7"	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Grandstream GXV-3240 - VoIP	0,00 Kč	0,00 Kč
10	CISCO SPA301-G2 (VoIP telefon bez displeje)	0,00 Kč	0,00 Kč
	čipová karta	0,00 Kč	0,00 Kč
	čipová klíčenka	0,00 Kč	0,00 Kč
1	externí RFID čtečka s USB rozhraním pro správu karet/čipů z PC	0,00 Kč	0,00 Kč
1	licence pro 25uživatelů docházky	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč

Ks	EZS	bez DPH/ks	
1	EZS ústředna s komunikátorem; 16-512 zón; 32 podsystémů	0,00 Kč	0,00 Kč
2	LCD klávesnice (2x16 znaků) pro ústředny	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Signalizační tablo pro 16 LED zapnutí jednotlivých podsystémů	0,00 Kč	0,00 Kč
21	Koncentrátor , 8 zón, 4 PGM, kovový kryt	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Zdroj zálohovaný, spínaný, v krytu, 13.8VDC/5A, max.38Ah aku, omez, odpoj	0,00 Kč	0,00 Kč

Elektro - slaboproud

Ks	rozhlas + ozvučení	bez DPH/ks	celkem bez DPH
1	VdS Akumulátor 12V / 18Ah	0,00 Kč	0,00 Kč
1	VdS Akumulátor 12V / 38Ah	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Ethernet komunikátor 232 modul v krytu	0,00 Kč	0,00 Kč
1	GSM Systémový GSM modul v krytu	0,00 Kč	0,00 Kč
43	Duální detektor PIR+MW s AM, odběr 25 mA, doporučená mon. výška 2,4 m, dosah 15m	0,00 Kč	0,00 Kč
47	GLASS BREAK Detektor rozbití skla, dosah 9m, paměť poplachu	0,00 Kč	0,00 Kč
211	Čtyřdrátový hliníkový zápustný MG kontakt VdS se závitem a kabelem 6m	0,00 Kč	0,00 Kč
73	Propojovací krabice s 18+2 letovací svorky pod omítku s tamper kontaktem	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Multikriteriální kouřový detektor	0,00 Kč	0,00 Kč
1	SD 3001 externí dynamická siréna s LED blikačem, 120dB, ochranný plech, odběr max. 1,2A, červený blikač, 1,2Ah záložní akumulátor	0,00 Kč	0,00 Kč
1650	Sdělovací kabel FI-HT06	15,13 Kč	24 964,50 Kč
410	Datový kabel K-FTP cat5e LSOH AWG24 drát R	34,42 Kč	14 112,20 Kč
410	Kabel CXKE-V 2x1,5	34,42 Kč	14 112,20 Kč
250	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.20 vč. příchytek	52,28 Kč	13 070,00 Kč
80	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.25 vč. Příchytek	58,01 Kč	4 640,80 Kč
40	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.32 vč. Příchytek	77,46 Kč	3 098,40 Kč
420	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.16 v podlaze	13,34 Kč	5 602,80 Kč
410	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.16 ve zdivu	14,81 Kč	6 072,10 Kč
130	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.25 ve zdivu	23,84 Kč	3 099,20 Kč
540	Drážka ve zdivu 30x30mm	12,37 Kč	6 679,80 Kč
72	Instalační krabice pod omítku KU 68	68,76 Kč	4 950,72 Kč
24	Instalační krabice pod omítku KO100	93,57 Kč	2 245,68 Kč
1	Závěrečné oživení a funkční zkouška zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny, odstranění závad	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Naprogramování ústředny EZS	0,00 Kč	0,00 Kč
49	Ostatní náklady stavby - průrazy zdivem	0,00 Kč	0,00 Kč
60	Lešení leké pracovní pomocné s výškou podlahy nad 2,50 do 3,5 m	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Revize EZS zařízení, funkční zkouška,vystavení protokolu a uvedení do provozu	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Dopravní náklady - mimostavební doprava objektivizace dopravních nákladů materiálů	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč

Ks	Wi-Fi	bez DPH/ks	
11	AP AC, vnitřní, 2.4GHz/5GHz AC, 3x3 MIMO	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Switch (24Gb RJ45, 2xSFP, 24x PoE+ 250W)	0,00 Kč	0,00 Kč
1	SW kontrolér	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč

Ks	kamery	bez DPH/ks	
3	venkovní 4Mpix IP kamera s WDR a IR přísvitem do 30m (PoE, IP65)	0,00 Kč	0,00 Kč
3	instalační držák + konzole pro kameru	0,00 Kč	0,00 Kč
1	průmyslový switch 4xPoE 802.3af 100Mbps, 1xSFP min. 100Mbps	0,00 Kč	0,00 Kč
1	mediakonvertor WDM SC SM 100Mbps, 1xRJ45 100Mbps	0,00 Kč	0,00 Kč
1	PoE 802.3af	0,00 Kč	0,00 Kč
2	instalační krabice na stožár + zásuvka/svorkovnice 230V	0,00 Kč	0,00 Kč
3	SFP modul 100 nebo 1000Mbps dle switch či MC	0,00 Kč	0,00 Kč
85	silnostěnná mikroHDPE chránička 12/8mm	55,74 Kč	4 737,90 Kč
140	kabel optický stdRP 4F 9/125 G.657.A1, FRLSZH	13,43 Kč	1 880,20 Kč
6	waterblock 12/3-6mm	0,00 Kč	0,00 Kč
2	spojka SC-SC SM	0,00 Kč	0,00 Kč
2	držák ochrany sváru a konektoru SC	0,00 Kč	0,00 Kč
9	optický svár včetně ochrany	0,00 Kč	0,00 Kč
2	pigtail SC 9/125 G.657.A1	0,00 Kč	0,00 Kč
1	FDB box optický nástěnný (pod schody)	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč

Ks	kabeláž	bez DPH/ks	
50	kabel optický stdRP 12F 9/125 G.657.A1 FRLSZH	127,10 Kč	6 355,00 Kč
1	optická vana 24xSC 1U	0,00 Kč	0,00 Kč
12	spojka SC-SC SM	0,00 Kč	0,00 Kč

Elektro - slaboproud

Ks	rozhlas + ozvučení	bez DPH/ks	celkem bez DPH
12	optický svár včetně ochrany	0,00 Kč	0,00 Kč
12	pigtail SC 9/125 G.657.A1	0,00 Kč	0,00 Kč
241	žlab drátěný 60x200mm vč.spojky a stropního úchytu	177,38 Kč	42 748,58 Kč
4	kabelový kanál zamezující průniku požáru zevnitř	0,00 Kč	0,00 Kč
11	protipožární ucpávka	0,00 Kč	0,00 Kč
4840	kabel UTP cat.6 LSOH	15,13 Kč	73 229,20 Kč
26	Eth. zásuvka na omítku 1xRJ45 cat.6	0,00 Kč	0,00 Kč
24	Eth. zásuvka na omítku 2xRJ45 cat.6	0,00 Kč	0,00 Kč
50	krabice univerzální přístrojová KU68	96,01 Kč	4 800,50 Kč
37	krabice odbočná s víčkem KO68	107,40 Kč	3 973,80 Kč
230	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.20 ve zdivu	20,67 Kč	4 754,10 Kč
100	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.40 ve zdivu	93,73 Kč	9 373,00 Kč
110	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.20 vč. příchytek	52,28 Kč	5 750,80 Kč
1	RACK stojanový 42U 600x1000mm	0,00 Kč	0,00 Kč
6	UTP patch panel 19" 24port Cat.6 s vyvázáním	0,00 Kč	0,00 Kč
6	19" vyvazovací panel 1U	0,00 Kč	0,00 Kč
3	rozvodný panel 5x230V s přepěťovou ochranou	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč

Ks	Aktivní prvky	bez DPH/ks	
	Investorem musí být upřesněn počet aktivních zařízení (PC, notebooků, ...) ve škole a jejich způsob autentifikace, nastavení práv a počty uživatelů, ...		~~0,00 Kč~~
	Následně je třeba navrhnout vhodné schéma chování celého systému v souladu s minimálními požadavky uvedenými v technické zprávě		~~0,00 Kč~~
	Následný výkaz výměr je navržen jako možný reálný bez konzultace s investorem		~~0,00 Kč~~
1	Firewall Zyxel ZyWALL USG310 UTM 12M	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Firewall Zyxel ZyWALL USG310 - licence IDP, AV, AS, CF na 24M	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Flowmon Collector 500 VA (Kapacita úložiště 500GB)	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Flowmon Collector 500 VA (Kapacita úložiště 500GB) - GS 12M	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Sonda Flowmon (RB750G)	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Server FUJITSU PRIMERGY RX2540 M2	0,00 Kč	0,00 Kč
	* 2U rack server, 8x 3.5" Hot Plug + DVD-RW supermulti slim SATA (možnost rozšíření až na 12x 2.5" HDD Hot Plug + 4x fix 2.5" HD		~~0,00 Kč~~
	* 2x CPU Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.10 GHz, RAM 64GB (4x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 Reg. ECC		~~0,00 Kč~~
	* 2x Enterprise SSD 120GB (Mixed-use, hot-plug SATA III, 3.5-inch, 3 DWPD /drive writes per day for 5 years)		~~0,00 Kč~~
	* 4x HDD 4TB (hot-plug SAS 6G, 3.5-inch, 7200 RPM)		~~0,00 Kč~~
	* zálohovaný hw řadič RAID SAS 12G s 1GB pamětí (8port, podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) + FBU		~~0,00 Kč~~
	* záloha cache řadiče - Flash Backup Unit (FBU) s TFM modulem (flash paměť jako ochrana cache řadiče proti výpadku produ)		~~0,00 Kč~~
	* vzdálená správa iRMC S4 Advanced Pack		~~0,00 Kč~~
	* 2x 1Gbit/s RJ45, 2x Redundant Modular PSU 450W Platinum Hot Plug, redundant fan kit, Rack Mount Kit		~~0,00 Kč~~
	*** záruka 5let - OnSite NBD - zahájení opravy max do 24h (5days/9hours)**		~~0,00 Kč~~
8	Windows Server Standard Core 2016 OLP 2Lic Academic CoreLic	0,00 Kč	0,00 Kč
100	Windows Server CAL 2016 OLP Academic DEVICE CAL	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Windows RDS CAL 2016 OLP Academic USER CAL	0,00 Kč	0,00 Kč
1	UPS APC Smart 1500VA 2U Rack mount (1500VA/1000W)	0,00 Kč	0,00 Kč
1	UPS APC Network Management Card 2 (AP9630)	0,00 Kč	0,00 Kč
1	NAS Synology DS1515	0,00 Kč	0,00 Kč
3	HDD SEAGATE IRONWOLF (NAS) 3TB SATAIII, 5900rpm, 64MB cache	0,00 Kč	0,00 Kč
1	konfigurace serveru a pole	0,00 Kč	0,00 Kč
1	Switch (24Gb RJ45, 2xSFP, 24x PoE+ 250W)	0,00 Kč	0,00 Kč
1	patch kabely (metalické i optické) - dle počtu připojených zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč
1	OneClick portál pro managment připojení k internetu v síti LAN	0,00 Kč	0,00 Kč
5	OneClick portál - podpora na 12M	0,00 Kč	0,00 Kč
1	dokumentace skutečného provedení	0,00 Kč	0,00 Kč
1	měření datové infrastruktury (metalické i optické)	0,00 Kč	0,00 Kč
1	konfigurace sítě	0,00 Kč	0,00 Kč
1	instalace rozvodů	0,00 Kč	0,00 Kč
			264 020,13 Kč

264 020,13 Kč

Elektro - slaboproud

Ks	rozhlas + ozvučení	bez DPH/ks	celkem bez DPH
Ks	automatický systém zavírání oken	bez DPH/ks	celkem bez DPH
	automat. Sys. Zav. oken před. v PBŘ např. otvírač oken WinMatic, 73462, 1 kanálový jedná se o autonomní systém (se záložní baterií), řízený venkovními a vnitřními čidly kouře a ohně, který uzavře všechna křídla oken předepsaných v PBŘ v 1NP a v 2NP Systém musí být vybaven tlačítkem pro větrání oken Vzhledem k tomu, že dokumentace nemůže být vypracována s přesně definovanými výrobky oken, nelze zpracovat podrobný výpis jednotlivých prvků tohoto systému.		
5	otvírač oken WinMatic, 73462, 1 kanálový	0	0,00 Kč

Celkem slaboproud **264 020,13 Kč**

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Poř. č.	Poddodavatel (identifikační údaje)	část plnění
1.	**Jiří Kalfař**, se sídlem Na vršku 459, 25067 Klecany, IČO 400 78 728	Provádění stavebních izolací
2.	**1. elektroinstalační s.r.o.**, se sídlem Malé náměstí 60, 252 61 Jeneč, IČO 281 76 332	Provádění elektroinstalačních prací
3.	**Jaroslav Hykl**, se sídlem Průběžná 24, 25066 Zdiby, Veltěž, IČO 102 18 785	Provádění vodovodních a kanalizačních prací
6.	**TSM – 10 s.r.o.**, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bojčenkova 1101/16, PSČ 19800, IČO 264 71 167	Stavební práce

Za **Zhotovitele**:

V Radonicích dne 7. 11. 2017

Leoš Tvrdý